

Przedmiar						
„Remont części drogi na działce nr 322/1 w Grzebieniach”						
Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
		Przygotowanie terenu pod budowę				
		Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1	D.00.00.00.	Oznakowanie i zabezpieczenie robót na czas budowy wraz z niezbędnymi zatwierdzonymi przez uprawnione organy projektami tymczasowej organizacji ruchu drogowego, na okres prowadzenia robót drogowych. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robót-dotyczy całego zakresu	kpl	1,00		
2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Droga gminna km 1+050 - 2+200km	km	1,15		
3	D.01.02.02	Usunięcie za pomocą psycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 20cm	m2	2 384,00		
4	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt	11,00		
5	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich - usunięcie krzewów i pni	m2	1 715,00		
6	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m3	55,00		
7	D.02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km DOKOP	m3	5,00		
Razem roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę						0,00
		Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
8	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, przed wykonaniem warstwy mrozochronnej	m2	282,60		
9	D.04.02.02	Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki z kruszywem CNR grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	282,60		
10	D.04.07.01 a.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	5 780,30		
11	D.04.04.01	Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR grubości warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	282,60		
12	D.04.08.01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca AC11W dla kategorii KR 1-2) transport mieszanki samochodem samowyladowczy	t	1 445,08		
13	D.05.03.13a.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna -beton asfaltowy AC11S dla kategorii KR1-2) transport mieszanki samochodem samowyladowczym	m2	5 780,30		
14	D.05.03.13a.	Wykonanie spoiny asfaltowej	mb	5,00		
15	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem - Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, mechanicznie rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	2 384,00		
16	D.10.07.01	Wykonanie zjazdów z nawierzchnią z kruszywa - Nawierzchnie żwirowe, górna warstwa jezdni, mechanicznie rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	273,00		
Razem budowa jezdni TG						0,00
		Organizacja Ruchu Drogowego				
17		Wykonanie oraz wdrożenie Stałej Organizacji Ruchu	kpl	1,00		
Razem Organizacja Ruchu Drogowego						0,00
Razem netto						0,00
Podatek VAT 23%						0,00
Ogółem brutto						0,00