

Opis Przedmiotu Zamówienia

Konserwacja ogrodzenia z siatki ograniczającego lub zatrzymującego migrację zwierzyny z terenów leśnych

Przedmiot Zamówienia będzie wykonywany na terenie będącym w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice wskazanym w Rozporządzeniu nr 4/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2020r. w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na terenie powiatów starachowickiego, ostrowieckiego i opatowskiego. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2020r. poz. 3660) z późniejszymi zmianami.

Obszar realizacji: na terenie Leśnictwa Lipie (oddz. 82, 102, 117), Leśnictwa Lubienia (oddz. 19,20,21,22,23,24), Leśnictwa Kutery (oddz. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,) Leśnictwa Zawąły (oddz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,25,51,52,53) Leśnictwa Myszki (oddz. 80,81,105, 132) prace polegające na bieżącej konserwacji ogrodzenia (prace nie objęte gwarancją Wykonawcy), ograniczającego lub zatrzymującego migrację zwierząt z terenów leśnych.

Szczegółowy opis technologii wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Konserwacja ogrodzenia z wymiana materiałów

<i>Kod czynności</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
KONS-OGRA	Konserwacja ogrodzenia z wymianą materiałów	HM

Standard technologii prac KONS-OGRA obejmuje prace z zakresu:

- dostarczenie materiałów zapewnianych przez Zamawiającego na powierzchnię na odległość maksymalną 15 km (materiały należy pobrać z magazynu Gospodarstwa Szkółkarskiego Kutery)
- ewentualne usunięcie z ogrodzeń roślinności i pozostałości drzew w zakresie wymaganym do konserwacji
- wymianę uszkodzonych słupków na nowe, naciągnięcie lub wymianę uszkodzonej siatki, wymianę uszkodzonych żerdzi, inne prace mające na celu przywrócenie ogrodzenia do pełnej funkcjonalności. odzyskane w wyniku naprawy materiały należy ze wskazaniem Przedstawiciela Zamawiającego: zawieźć do Gospodarstwa Szkółkarskiego Kutery, lub pozostawić do naturalnego rozpadów (wyjąć elementy metalowe)

Przewidywany zakres prac:

<i>Czynność - opis prac</i>		<i>Jedn.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Stawka VAT</i>
KONS-OGRA	Konserwacja ogrodzenia z wymianą materiałów	HM	8,00	23%

Materiały zapewnia:

Zamawiający – siatka ogrodzeniowa (wysokość - 2m), słupki fi 8 (2,5m), słupki fi 8 (2m), żerdzie (długości 2,5-6m , grubości 5 – 16cm)

Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 lub dłuższe (ok. 1,5 kg na 100 mb), gwoździe ocynkowane 4x100 lub dłuższe (ok. 0,1 kg na 100 mb) – wkręty ocynkowane 4-6x 90 i dłuższe (ok.1kg – 100mb). Pozostałe materiały niezbędne do prawidłowego wykonani przedmiotu zamówienia.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) zweryfikowanie pomiaru długości wykonanej naprawy,
- 3) sprawdzenie ilości odzyskanych materiałów.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2. Konserwacja ogrodzeń bez wymiany materiałów

<i>Kod czynności</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
REM-OGRA	Konserwacja grodzień bez wymiany materiałów	HM

Standard technologii prac REM-OGRA obejmuje prace z zakresu:

- remont ogrodzenia bez wymiany materiałów polegające na dokonaniu koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzeń w sposób zapewniający zachowanie ich pełnej funkcjonalności m.in. pionowanie wbudowanych w ogrodzenie palików, naciąganie siatki, poprawa mocowania żerdzi i siatki do gruntu.
- ewentualne usunięcie z ogrodzeń roślinności i pozostałości drzew w zakresie wymaganym do konserwacji

Przewidywany zakres prac:

<i>Czynność - opis prac</i>		<i>Jedn.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Stawka VAT</i>
REM-OGRA	konserwacja grodzień bez wymiany materiałów	HM	3,00	23%

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) zweryfikowanie pomiaru długości wykonanej konserwacji,
- 3) sprawdzenie ilości odzyskanych materiałów.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

3. Konserwacja bram

<i>Kod czynności</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
KONS-BRA	Konserwacja bram	H

Standard technologii prac KONS-BRA obejmuje prace z zakresu:

- dostarczenie materiałów zapewnianych przez Zamawiającego na powierzchnię na odległość maksymalną 15 km (materiały należy pobrać z magazynu Gospodarstwa Szkółkarskiego Kutery)
- ewentualne usunięcie z ogrodzeń roślinności i pozostałości drzew w zakresie wymaganym do konserwacji
- wymianę uszkodzonych elementów bramy,
- inne prace mające na celu przywrócenie bramy do pełnej funkcjonalności.
- odzyskane w wyniku naprawy materiały należy ze wskazaniem Przedstawiciela Zamawiającego: zawieźć do Gospodarstwa Szkółkarskiego Kutery, lub pozostawić do naturalnego rozpadów (wyjąć elementy metalowe)

Przewidywany zakres prac:

<i>Czynność - opis prac</i>		<i>Jedn.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Stawka VAT</i>
KONS-BRA	Konserwacja bram	H	100,00	23%

Materiały zapewnia:

Zamawiający – siatka ogrodzeniowa (wysokość - 2m), słupki fi 8 (2,5m), słupki fi 8 (2m), żerdzie (długości 2,5-6m , grubości 5 – 16cm), deski, zawiasy i zasuw

Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 lub dłuższe (ok. 1,5 kg na 100 mb), gwoździe ocynkowane 4x100 lub dłuższe (ok. 0,1 kg na 100 mb) – wkręty ocynkowane 4-6x 90 i dłuższe (ok.1kg – 100mb). Pozostałe materiały niezbędne do prawidłowego wykonani przedmiotu zamówienia.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem.

(rozliczenie z dokładnością do jednostki)

4. Konserwacja zabezpieczenia rowu przed przejściem zwierzyny

<i>Kod czynności</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
KONS-ROW	Konserwacja zabezpieczenia rowu przed przejściem zwierzyny	H

Standard technologii prac KONS-ROW obejmuje prace z zakresu:

- dostarczenie materiałów zapewnianych przez Zamawiającego na powierzchnię na odległość maksymalną 15 km (materiały należy pobrać z magazynu Gospodarstwa Szkółkarskiego Kutery),

- wykonanie otworów w glebie, uzupełnienie zniszczonych / uszkodzonych słupków, - poprawa mocowania słupków do żerdzi.
- ewentualne usunięcie roślinności i pozostałości drzew w zakresie wymaganym do konserwacji

- inne prace mające na celu przywrócenie grodzienia do pełnej funkcjonalności.
- odzyskane w wyniku naprawy materiały należy ze wskazaniem Przedstawiciela Zamawiającego: zawieźć do Gospodarstwa Szkółkarskiego Kutery, lub pozostawić do naturalnego rozpadów (wyjąć elementy metalowe).

Przewidywany zakres prac:

<i>Czynność - opis prac</i>		<i>Jedn.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Stawka VAT</i>
KONS-ROW	Konserwacja zabezpieczenia rowu przed przejściem zwierzyny	H	20,00	23%

Uwagi:

Zamawiający zabezpiecza słupki, a Wykonawca pozostałe materiały.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) zweryfikowanie funkcjonalności naprawionego elementu,
(rozliczenie z dokładnością do jednostki)