

WYKONAWCY

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie 1:

Czy zamawiający będzie wymagał dokumentacji utylizacji elementów z rozbiórki ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2:

Brak poz. • warstwa wyrównawcza - kliniec kamienny, frakcja 1-4 mm, stabilizowana mechanicznie – 4 cm pod boiskami, bieżnią, skocznią do skoku w dal. Prosimy o odpowiedź i uzupełnienie ?

Odpowiedź:

Projektowane warstwy nawierzchni poliuretanowej w kwestii kruszywa składają się z:

- WARSTWA WYRÓWNAWCZA - KLINIEC KAMIENNY, FRAKCJA 1-4 mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE 4 cm,
- KRUSZYWO ŁAMANE, FRAKCJA 0-31,5 mm, STABILIZOWANE MECHANICZNIE 10 cm
- KRUSZYWO ŁAMANE, FRAKCJA 31,5-63,5 mm, STABILIZOWANE MECHANICZNIE 20 cm.

Sumarycznie daje to 34 cm.

W przedmiarze w poz. 10 d.2.1 ujęta jest podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna o gr. 20 a w pozycji 11 d.2.1 jest warstwa górna o gr. 14 cm, co sumarycznie również daje 34 cm.

Pytanie 3:

Brak parametrów, koloru palisady betonowej ?

Odpowiedź:

Palisada betonowa w kolorze grafitowym, prostopadłościenna.

Pytanie 4:

Brak parametrów łapaczy piasku, ilości, systemowe, czy z maty gumowej 2,3 przerostowej ?

Odpowiedź:

Łapacze piasku systemowe. Korpus wykonany z PE-PP wraz z stalowym stelażem oraz gumową matą. Korpus koryta posiadający specjalny stalowy profil o wysokości 45 mm, ułatwiający wykonanie nawierzchni poliuretanowej wokoło piaskownicy do skoku w dal. Szerokość 50 cm.

Pytanie 5

Brak parametrów, wymiarów doświetli okien ?

Odpowiedź:

Doświetlenia okien piwnicznych systemowe, prefabrykowane. Wykonane z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym, odporne na wpływy atmosferyczne i wahania temperatury. Wyposażone w ruszt metalowy ocynkowany.

Wyposażone w otwór spustowy w dolnej części do odprowadzenia wód deszczowych. Z możliwością montażu nadstawek.

Pytanie 6

Brak rys. opisów, charakterystyki, przykładowych kart technicznych ławek i koszy?

Odpowiedź:

Ławki zaprojektowano jako ławki prefabrykowane, w całości wykonane z betonu architektonicznego. Kształt prostopadłościanu.

Kosze na śmieci zaprojektowano jako prefabrykowane, wykonane z betonu architektonicznego z wkładem z blachy ocynkowanej, dno z otworem odwadniającym.

Pytanie 7:

Konfiguracja siłowni 1 kpl. to 18 urządzeń montowanych po 2 szt. na pylonie (odpowiednio jak na rysunku • prasa nożna • wyciąg górny • wyciskanie siedząc • motyl klasyczny • ławka • wioślarz • podciąg nóg • biceps • orbitrek) ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 8:

Brak projektu zieleni, wielkości, rodzaju drzew, obwodów ilości rodzaju krzewów na .

Odpowiedź:

Zgodnie z decyzją wydaną przez Urząd Miasta w Chrzanowie należy nasadzić w terminie do 30.04.2023r. – 12 sztuk klonów zwyczajnych w odmianie Globosum i 85m² krzewów jaśminowca w odmianie Belle Etoile na terenie działki nr 4005/7. Ww. drzewa winny posiadać obwoły pni 12-14 cm na wysokości 100 cm, materiał winien być szkółkowany. Nasadzony materiał powinien być opalowany trzema palikami zbitymi w obręcz i przymocowany do palików taśmami. Krzewy powinny posiadać min. 3-5 pędów, z typowymi dla gatunku zdrowymi rozgałęzieniami. Miejsce sadzenia zaznaczono i opisano na planie zagospodarowania działki.

Pytanie 9:

Nawierzchnia biologicznie czynna ?

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót powierzchnia biologicznie czynna 115m²- kalkulacja własna. W Poprawiony przedmiar robót stanowi załącznik do odpowiedzi.

Pytanie 10:

Przez jaki okres należy wykonać pielęgnację nasadzonych drzew i krzewów?

Odpowiedź:

Od terminu nasadzenia drzewa powinny utrzymać żywotność przez 3 lata. Pielęgnacją nasadzonych drzew i krzewów zajmować będzie się użytkownik obiektu. Poprawiony przedmiar robót stanowi załącznik do odpowiedzi.

Pytanie 11:

Zamawiający w projekcie wymaga aby wykonać nawierzchnię poliuretanową na boisku oraz bieżni w systemie 2S (8mm EPDM+8mm SBR) oraz wymaga aby ta nawierzchnia spełniała wymagania przedstawione w programie „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2022” oraz spełniać wymagania określone w normie PN-EN 14877:2014-2 (obowiązujące parametry zewnętrznych nawierzchni PU; w zakresie nie objętym wytycznymi IAAF) oraz DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość pierwiastków śladowych).

Chcielibyśmy poinformować, iż projektowana przez Zamawiającego nawierzchnia typu 2S nie jest nawierzchnią przeznaczoną na obiekty lekkoatletyczne oraz nie posiada certyfikatu IAAF ponieważ jest to nawierzchnia typu multisport i jest stosowana jedynie na boiskach wielofunkcyjnych, kortach tenisowych (a nie na bieżniach, jak to Zamawiający wymaga). Ponadto Zamawiający powołuje się na program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2022”, w którym „Załącznik 2 - Obiekty lekkoatletyczne Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z FRKF” jasno określa cztery rodzaje nawierzchni, tj.: „Lekkoatletyczne nawierzchnie syntetyczne można podzielić na 4 grupy:

- a) nawierzchnie poliuretanowe typu natryskowego (ang. spray coat);
- b) nawierzchnie poliuretanowe typu sandwich;
- c) nawierzchnie z pełnego poliuretanu (ang. full PUR);
- d) prefabrykowane nawierzchnie kauczukowe (ang. prefabricated).”

Projektowana nawierzchnia nie jest żadną z tych czterech, które są wymagane aby spełnić wymogi programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2022”. W związku z powyższym wnosimy o zmianę nawierzchni na nawierzchnię typu natryskowego (spray coat) przy opcji przepuszczalnej lub na „sandwich” przy opcji nieprzepuszczalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej typu natryskowego (ang. spray coat) z certyfikatem IAAF zgodnie z załącznikiem nr 2 do programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2022.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część. Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania, otwarcia ofert oraz termin związania z ofertą ulegają zmianie.

Pytanie 12:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o podanie grubości nawierzchni jaką należy rozebrać z boiska, ponieważ podana jest tylko powierzchnia?

Odpowiedź:

Do rozbiórki przyjęto grubość 50 cm na, którą składa się nawierzchnia wraz z podbudową.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/powiat_chrzanowski na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do **27.06.2022r., do godziny 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.06.2021r., o godzinie 10:20**.

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **26.07.2022r.** (30 dni).

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma otrzymano dnia

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego drogą elektroniczną.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

