

PRZEDMIAR ROBÓT 017-05-000

Budowa: Modernizacja infrastruktury oświetlenia w Gminie Mosina należącej do spółki oświetleniowej
 Obiekt: oświetlenie drogowe
 Rodzaj robót: Instalacje elektryczne - oświetlenie
 Lokalizacja: Gmina Mosina

Inwestor: Gmina Mosina
 62-050 Mosina, Pl20 Października 1

PRZEDMIAR 017-05-000

Strona 1

06-09-2024

SYKAL-002642

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Modernizacja oświetlenia drogowego		
1	10		Kalkulacja własna Koszt dopuszczeń/wyłączeń na linii energetycznych po stronie nN	kmpl	1,000
1	20		Kalkulacja własna Wykonanie opracowania projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu Zastępczego dla zakresu objętego zadaniem	kmpl	1,000
1	30	KNNR N009-10-05-03-00	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie lub wysięgniku	kmpl	1087,000
1	40	KSNR S009-10-06-02-00	Wymiana/montaż zacisków prądowych na liniach napowierznych	szt	900,000
1	60	KSNR S009-10-04-04-00	Wymiana przewodów	kmpl	1087,000
1	70	KSNR S009-10-06-02-00	Wymiana/montaż zabezpieczenia na linkach napowierznych	szt	900,000
1	80	KSNR S009-10-06-02-00	Wymiana/montaż zabezpieczenia na liniach kablowych	szt	187,000
1	90	KNNR N005-10-04-02-10	Mocowanie śrubami opraw o ciężarze do 12,5 kg na słupach - Oprawa typu LED 47,5W parametry zg z obl fotometrycznymi	szt	240,000
1	100	KNNR N005-10-04-02-02	Mocowanie śrubami opraw o ciężarze do 12,5 kg na słupach - Oprawa typu LED 62 W parametry zg z obl fotometrycznymi	szt	712,000
1	110	KNNR N005-10-04-02-00	Mocowanie śrubami opraw o ciężarze do 12,5 kg na słupach - Oprawa typu LED 66W parametry zg z obl fotometrycznymi	szt	23,000
1	120	KNNR N005-10-04-02-00	Mocowanie śrubami opraw o ciężarze do 12,5 kg na słupach - Oprawa typu LED 73W parametry zg z obl fotometrycznymi	szt	28,000
1	130	KNNR N005-10-04-02-00	Mocowanie śrubami opraw o ciężarze do 12,5 kg na słupach - Oprawa typu LE 80W parametry zg z obl fotometrycznymi	szt	84,000
1	140	KNR 510-10-09-07-00	Gniazdo sterujące	szt	1087,000
1	150	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż układu ograniczenia prądu rozruchu	szt	44,000
1	160	KNNR N005-13-01-01-00	Wykonanie kompletnych pomiarów fotometrycznych i elektrycznych	szt	1,000