

Legnica, dnia 13.12.2024 r.

Gmina Legnica
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
Adres: ul. Wojska Polskiego 10. 59-220 Legnica
Telefon: 76 756 46 00
Telefaks: 76 756 46 19
e-mail: zdm@zdm.legnica.eu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ozn. DTP/46/2024, pn.: „Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy.” (ID 1030115), Pytania i odpowiedzi nr 1.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępniła treść zapytań do SWZ oraz udziela wyjaśnień:

Pytania:

1. Proszę o uzupełnienie przedmiarów w zakresie kanalizacji deszczowej zgodnie z zapisami w uzgodnieniu ZDM 10/K/2024 opisanych w punktach nr 1,2, 5, 6, 11
2. Proszę o podanie czasu jaki inwestor / użytkownik KD będzie potrzebował na analizę przeprowadzonej inspekcji KD oraz wskazanie odcinków kanalizacji deszczowej do renowacji lub wymiany od momentu przekazania inspekcji istniejącej sieci KD .
3. Proszę o informację czy roboty związane z renowacją istniejącej KD zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym na podstawie wykonanych robót wskazanych przez zamawiającego po wykonanej inspekcji ?
4. Ze względu na rozliczenie kosztorysowe robót, proszę o sprostowanie w kosztorysach ofertowych. Według Specyfikacji wykonania i odbioru robót kanały powinny być wykonane z rur o sztywności obwodowej SN12 w opisach kosztorysu rura o sztywności obwodowej SN8.

Odpowiedzi:

Ad.1) Zamawiający uzupełnił przedmiar kanalizacji deszczowej – w załączeniu.

Ad.2) Zgodnie z pkt. 1 uzgodnienia ZDM nr 10/K/2024 z dn. 28.10.2024 r. „Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona czyszczenie całej kanalizacji deszczowej DN315 wchodzącej w zakres opracowania wraz z inspekcją telewizyjną oraz oceną stanu technicznego kanału na jego całej długości i kwalifikacją poszczególnych odcinków sieci do wykonania remontu, renowacji.”

Analiza należy do Wykonawcy robót i Inspektora Nadzoru na bieżąco na budowie.

Ad.3) Tak.

Ad.4) W opisach kosztorysu powinno być „z rur o sztywności obwodowej SN12”.

Załączniki:

1. Zmieniony przedmiar kanalizacji deszczowej

DYREKTOR
Tomasz Pereta