



1 Południe  
1 : 50




2 Północ  
1 : 50




## Profil gzymsu nad parterem



# Profil gzymsu koronującego



## Kolorystyka elewacji



**UWAGA!**

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na planu budowy.
2. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworów i do nich dopasować zamawiane elementy.
3. Wszelkie niejasności należy zgłosić i wyjaśnić z projektantem lub inwestorem.
4. Zabrania się wykorzystywać ewentualnych braków lub niejasności w dokumentacji.
5. Informacje na odczytnikach umieszczono jedynie w charakterystycznych miejscach, należy je zastosować do wszystkich elementów budynku.
6. Wymiana krat i okuc okiennych. Wymiary krat okienkowych należy sprawdzić na planach i zastosować do wymiarów użytkowników.
7. Elementy takie jak kraty wentylacyjne, skrzynki gazowe i elektryczne, przyłącza, lampy, kamery, uchwyty flagowe, wylazy dachowe itp. jeżeli projekt nie zakłada ich zmiany, należy odwróżyć po termomodernizacji w miejscach ich pierwotnego występowania.

- Obrótki blacharskie, podokiennikowy, rynnny, rury spustowe, el. metalowe:  
głębokość: S250GD - S280GD + Z275 (stal konstrukcyjna cynkowana o  
granicznej plastyczności 250 - 280 MPa i wytrzymałości na rozciąganie 330 MPa)  
grubość blachy: 0,70mm  
powłoki: cynk  
-Tynki cienkowarstwowe:  
Tynki krzemianowa faktura kamyczkowa 1,5mm  
Wyk. wnek okiennych i drzwiowych wyprawa bez ziarna tj. max. 0,6mm

Malowanie wnek okiennych i drzwiowych, nisz oraz pozostałości el. elewacji nie  
pokazanych na rysunkach należy malować zgodnie z kolorem przyległej ściany  
ściana frontowa:  
-Kolor: uzgodnić z projektantem i inwestorem, farba krzemianowa

INWESTOR		
Miasto Katowice, ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice		
JEDYNOSTA PROJEKTOWA		
Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Mały 28; 28-300 Jędrzejów		
APN Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin		
TEMAT OPRACOWANIA		
PROJEKT BUDOWLANY		
Docieplenia wraz z remontem budynku usługowo - mieszkalnego oraz robotami towarzyszącymi polegającymi na wymianie instalacji wod-kan, CO, gaz		
PROJEKTANT		
ARCH P. NOWICKI UPR. 10/ŚLOKK/2019 CZŁ. ŚŁ. OKR. IZBY ARCHITEKTÓW NR 01-2033 SPRAWOZDAJĄCY		
ARCH K. KAIZERBRECHT UPR. 503/89 CZŁ. ŚŁ. OKR. IZBY ARCHITEKTÓW NR ŚL-0136		
OPRACOWANIE		
mgr inż. arch. Piotr Nowicki		
mgr inż. Bartosz Piotrowicz		
NAZWA PROJEKTU		DATA
Proj.-Elewacja frontowa i tyła		19.04.07
NR WYSWIADKI		SKALA
As indicated		As indicated