


1 Południe
1 : 50



2 Północ
1 : 50



Profil gzymsu nad parterem
1 : 10

Profil gzymsu koronującego
1 : 10

Kolorystyka elewacji
1 : 50



UWAGA!

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na placu budowy.
2. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworów i do nich dopasować zamawiane elementy.
3. Wszelkie niejasności należy zgłosić i wyjaśnić z projektantem lub inwestorem.
4. Zabrania się wykorzystywać ewentualnych braków lub niejasności w dokumentacji.
6. Informacje na odnośnikach umieszczone jedynie w charakterystycznych miejscach, należy je zastosować do wszystkich elementów budynku.
7. Wymiana krat i okuć okiennych. Wymiary krat okiennych należy sprawdzić na placu budowy i dostosować do wymagań użytkowników.
8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki gazowe i elektryczne, przyłącza, lampy, kamery, uchwyty flagowe, wylazy dachowe itp. jeżeli projekt nie zakłada ich zmiany, należy odwrócić po termomodernizacji w miejscach ich pierwotnego występowanie.

-Obróbki blacharskie, podokienniki, rynny, rury spustowe, el. metalowe: gatunek stali: S250GD - S280GD + Z275 (stal konstrukcyjna cynkowana o granicy plastyczności 250 - 280 MPa i wytr. na rozciąganie 330 MPa) grubość blachy: 0,70mm powłoki: ocynk
-Tynki cienkowarstwowe: Tynki krzemianowe faktura kamyczkowa 1,5mm Wyk. wnek okiennych i drzwiowych wyprawą bez ziarna tj. max. 0,6mm

Malowanie wnek okiennych i drzwiowych, nisz oraz pozostałych el. elewacji nie pokazanych na rysunkach należy malować zgodnie z kolorem przyległej ściany Ściana frontowa: -Kolor: uzgodnić z projektantem i inwestorem, farba krzemianowa

INWESTOR		
Miasto Katowice, ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Mały 28; 28-300 Jędrzejów		
APN Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin		
TEMAT OPRACOWANIA		
PROJEKT BUDOWLANY Docieplenia wraz z remontem budynku usługowo - mieszkalnego oraz robotami towarzyszącymi polegającymi na wymianie instalacji wod-kan, CO, gaz		
PROJEKTANT		
ARCH.P. NOWICKI UPR. 10/SŁOKK/2019 CZŁ.ŚŁ.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-2033		
SPRAWDZAJĄCY		
ARCH.K.KAIZERBRECHT UPR. 503/89 CZŁ.ŚŁ.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-0136		
OPRACOWANIE		
mgr inż. arch. Piotr Nowicki mgr inż. Bartosz Piotrowicz		
NAZWA: Proj.-Elewacja frontowa i tylna		FAZA: Proj. budowlany
DATA: 05.2021	NR RYSUNKU: 19.A.07	SKALA: As indicated