

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatka schodowa 1- przy portierni			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 20,473	m ² m ²	 20,473	20,473
				RAZEM	20,473
2 d.1	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 2,5	m ² m ²	 2,500	2,500
				RAZEM	2,500
3 d.1	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 16	m ² m ²	 16,000	16,000
				RAZEM	16,000
4 d.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 16	m ² m ²	 16,000	16,000
				RAZEM	16,000
5 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 220,706	m ² m ²	 220,706	220,706
				RAZEM	220,706
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 16	m ² m ²	 16,000	16,000
				RAZEM	16,000
7 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 236,706	m ² m ²	 236,706	236,706
				RAZEM	236,706
2		Hall - góra			
8 d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 15	m ² m ²	 15,000	15,000
				RAZEM	15,000
9 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 20,00	m ² m ²	 20,000	20,000
				RAZEM	20,000
10 d.2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 20	m ² m ²	 20,000	20,000
				RAZEM	20,000
11 d.2	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2,5	m ² m ²	 2,500	2,500
				RAZEM	2,500
12 d.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,5	m ² m ²	 2,500	2,500
				RAZEM	2,500
13 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 20,00	m ² m ²	 20,000	20,000
				RAZEM	20,000
14 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,5	m ² m ²	 2,500	2,500
				RAZEM	2,500
15 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 20,00	m ² m ²	 20,000	20,000
				RAZEM	20,000
3		Klatka schodowa 2 S1			
16 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 39,503	m ² m ²	 39,503	39,503
				RAZEM	39,503
17 d.3	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 14	m ² m ²	 14,000	14,000
				RAZEM	14,000
18 d.3	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 6	m ² m ²	 6,000	6,000
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
19	KNR 2-02 d.3 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		6,000
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
20	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		147,084
		147,084	m ²	147,084	
				RAZEM	147,084
21	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		6,000
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
22	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		153,084
		153,084	m ²	153,084	
				RAZEM	153,084
4		Ogród zielony			
23	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		142,480
		142,48	m ²	142,480	
				RAZEM	142,480
24	KNR-W 2-02 d.4 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		12,000
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
25	KNR-W 4-01 d.4 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		7,000
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
26	KNR 2-02 d.4 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		7,000
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
27	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		113,560
		113,56	m ²	113,560	
				RAZEM	113,560
28	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		7,000
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
29	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		121,560
		115,56+6	m ²	121,560	
				RAZEM	121,560
5		Piwnica			
30	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		191,494
		191,494	m ²	191,494	
				RAZEM	191,494
31	KNR 4-01 d.5 0819-06	Przyklejenie cokolików	plyt.		3,000
		3	plyt.	3,000	
				RAZEM	3,000
32	KNR-W 4-01 d.5 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		0,800
		0,8	m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
33	KNR 2-02 d.5 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		0,800
		0,8	m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
34	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		220,772
		220,772	m ²	220,772	
				RAZEM	220,772
35	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		0,800
		0,8	m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
36	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		221,572
		221,572	m ²	221,572	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	221,572
6		Korytarz 2			
37	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		40,810
		40,81	m ²	40,810	
				RAZEM	40,810
38	KNR-W 4-01 d.6 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		1,200
		1,2	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
39	KNR 2-02 d.6 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		1,200
		1,2	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
40	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		12,814
		12,814	m ²	12,814	
				RAZEM	12,814
41	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		1,200
		1,2	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
42	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		14,014
		14,014	m ²	14,014	
				RAZEM	14,014
7		Biblioteka pietro III			
43	KNR 4-01 d.7 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		10,000
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
44	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		20,000
		20,00	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
45	KNR-W 2-02 d.7 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		15,000
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
46	KNR 9-29 d.7 0101-02	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ²	m ²		20,000
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
47	KNR 2-02 d.7 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		20,000
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
48	KNR 2-02 d.7 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		20,000
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
49	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		156,915
		156,915	m ²	156,915	
				RAZEM	156,915
50	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		20,000
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
51	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian + lakier na lamperii	m ²		176,915
		176,915	m ²	176,915	
				RAZEM	176,915
8		S1/310			
52	KNR-W 2-02 d.8 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		0,500
		0,5	m ²	0,500	
				RAZEM	0,500
53	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		75,240
		3,0*(6,12+7,11+9,35+2,5)	m ²	75,240	
				RAZEM	75,240
54	KNR 4-01 d.8 0819-06	Przyklejenie cokolików	plyt.		7,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7	plyt.	7,000	
				RAZEM	7,000
9		S1/30, S1/308, S1/309, S1/310, piwnica klatka schodowa			
55	KNR 4-01 d.9 0819-06	Przyklejenie cokolików 3+12+20+4+10	plyt. plyt.	49,000	49,000
				RAZEM	49,000
10		S1/308			
56	KNR-W 2-02 d.10 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 3,0	m ² m ²	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
57	KNR 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,76*(11,2+8,85+11,2+8,85)	m ² m ²	110,676	110,676
				RAZEM	110,676
58	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,76*(11,2+8,85+11,2+8,85)	m ² m ²	110,676	110,676
				RAZEM	110,676
11		S1/312			
59	KNR-W 2-02 d.11 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 4szt paneli 60*120 4*0,6*1,20	m ² m ²	2,880	2,880
				RAZEM	2,880
12		Reżyserka			
60	KNR 4-01 d.12 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,5*(2,21+6,11)	m ² m ²	20,800	20,800
				RAZEM	20,800
61	KNR 4-01 d.12 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.60	m ² m ²	20,800	20,800
				RAZEM	20,800
13		S1/309			
62	KNR 4-01 d.13 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 1	m ² m ²	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
63	KNR-W 4-01 d.13 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 58,47	m ² m ²	58,470	58,470
				RAZEM	58,470
64	KNR-W 4-01 d.13 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5,5	m ² m ²	5,500	5,500
				RAZEM	5,500
65	KNR 2-02 d.13 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1	m ² m ²	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
66	KNR 2-02 d.13 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4,5	m ² m ²	4,500	4,500
				RAZEM	4,500
67	KNR 4-01 d.13 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 161,263	m ² m ²	161,263	161,263
				RAZEM	161,263
68	NNRNKB d.13 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1	m ² m ²	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
69	NNRNKB d.13 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 4,5	m ² m ²	4,500	4,500
				RAZEM	4,500
70	KNR 4-01 d.13 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 58,473	m ² m ²	58,473	58,473
				RAZEM	58,473
71	KNR 4-01 d.13 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		108,290

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		108,29	m ²	108,290	
				RAZEM	108,290
14	S1/217				
72 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,0*(3,22+3,22+3+3)	m ² m ²	 37,320	37,320
				RAZEM	37,320
15	Klatka schodowa przy windzie				
73 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 35,877	m ² m ²	 35,877	35,877
				RAZEM	35,877
74 d.15	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 1,5	m ² m ²	 1,500	1,500
				RAZEM	1,500
75 d.15	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 0,8	m ² m ²	 0,800	0,800
				RAZEM	0,800
76 d.15	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 0,8	m ² m ²	 0,800	0,800
				RAZEM	0,800
77 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 154,922	m ² m ²	 154,922	154,922
				RAZEM	154,922
78 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 0,8	m ² m ²	 0,800	0,800
				RAZEM	0,800
79 d.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 155,722	m ² m ²	 155,722	155,722
				RAZEM	155,722
16	Biuro - informatycy				
80 d.16	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 1,5	m ² m ²	 1,500	1,500
				RAZEM	1,500
17	Klatka schodowa od kościoła				
81 d.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (6,1*4,6)+(6,48*6,78)	m ² m ²	 71,994	71,994
				RAZEM	71,994
82 d.17	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2	m ² m ²	 2,000	2,000
				RAZEM	2,000
83 d.17	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2	m ² m ²	 2,000	2,000
				RAZEM	2,000
84 d.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (6,1+6,1+4,6+4,6)*3,0 (6,48+6,48+6,78+6,78)*2,5 6,1*4,6<sufit IIIp> 6,48*6,78<piwnica>	m ² m ² m ² m ²	 64,200 66,300 28,060 43,934	202,494
				RAZEM	202,494
85 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2	m ² m ²	 2,000	2,000
				RAZEM	2,000
86 d.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.84	m ² m ²	 202,494	202,494
				RAZEM	202,494
87 d.17	KNR 2-02 0806-01	Obrobienie drzwi 2szt 2	m ² m ²	 2,000	2,000
				RAZEM	2,000
18	Holl parter				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	KNR-W 4-01 d.18 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 8,63*3	m ² m ²	 25,890	25,890
				RAZEM	25,890
89	KNR-W 2-02 d.18 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 2	m ² m ²	 2,000	2,000
				RAZEM	2,000
90	KNR-W 4-01 d.18 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,2	m ² m ²	 1,200	1,200
				RAZEM	1,200
91	KNR 2-02 d.18 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1,2	m ² m ²	 1,200	1,200
				RAZEM	1,200
92	KNR 4-01 d.18 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 25,113	m ² m ²	 25,113	25,113
				RAZEM	25,113
93	NNRNKB d.18 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1,2	m ² m ²	 1,200	1,200
				RAZEM	1,200
94	KNR 4-01 d.18 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 8,63*2,91	m ² m ²	 25,113	25,113
				RAZEM	25,113
19		Sala 1			
95	KNR-W 2-02 d.19 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		0,000
				RAZEM	0,000
20		Szatnia parter			
96	KNR-W 4-01 d.20 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 95,702	m ² m ²	 95,702	95,702
				RAZEM	95,702
97	KNR-W 2-02 d.20 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 2,2	m ² m ²	 2,200	2,200
				RAZEM	2,200
98	KNR-W 4-01 d.20 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 0,5	m ² m ²	 0,500	0,500
				RAZEM	0,500
99	KNR 2-02 d.20 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 0,5	m ² m ²	 0,500	0,500
				RAZEM	0,500
100	KNR 4-01 d.20 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 59,071	m ² m ²	 59,071	59,071
				RAZEM	59,071
101	NNRNKB d.20 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 0,5	m ² m ²	 0,500	0,500
				RAZEM	0,500
102	KNR 4-01 d.20 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 59,571	m ² m ²	 59,571	59,571
				RAZEM	59,571
21		S3/212			
103	KNR 4-01 d.21 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4,58+4,58+5,8+5,8)*3,09 4,58*5,8	m ² m ² m ²	 64,148 26,564	90,712
				RAZEM	90,712
22		S3/213			
104	KNR 4-01 d.22 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4,32+4,58+4,32+4,58)*3,09 4,58*5,8	m ² m ² m ²	 55,002 26,564	81,566
				RAZEM	81,566
23		S3/214			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105 d.23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4,2+4,2+4,6+4,6)*3,09 (2,5*1,88)*3,09 (4,2*4,6)+(2,5*1,88)	m ² m ² m ² m ²	 54,384 14,523 24,020	92,927
24	S2/104			RAZEM	92,927
106 d.24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (12,71+12,71+6,83+6,83)*3,51 12,71*6,83	m ² m ² m ²	 137,171 86,809	223,980
				RAZEM	223,980
107 d.24	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 120x60 - 12 szt - montaż nowych płyt 12*0,6*1,2	m ² m ²	 8,640	8,640
				RAZEM	8,640
25	S2/103				
108 d.25	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 120x60 - 4 szt - montaż nowych płyt 4*0,6*1,2	m ² m ²	 2,880	2,880
				RAZEM	2,880
109 d.25	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (11,57+11,57+6,82+6,82)*3,02 11,57*6,82	m ² m ² m ²	 111,076 78,907	189,983
				RAZEM	189,983
110 d.25	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 3	m ² m ²	 3,000	3,000
				RAZEM	3,000
26	S2/120				
111 d.26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian wnęka okienna od III do IIp 7	m ² m ²	 7,000	7,000
				RAZEM	7,000
112 d.26	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 120x60 - 3 szt, 60x60 -1szt - montaż nowych płyt (3*0,6*1,2)+(0,6*0,6)	m ² m ²	 2,520	2,520
				RAZEM	2,520
113 d.26	KNR-W 2-02 0809-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 30 cm 1	m ² m ²	 1,000	1,000
				RAZEM	1,000
27	Hall antresola				
114 d.27	KNR 4-04 0406-03	Demontaż sufitu podwieszanego z paneli 300x3000 płyty z demontażu do wykorystania na ubytki w innych sufitach 17*2*3*0,3*6	m ² m ²	 183,600	183,600
				RAZEM	183,600
115 d.27	KNR-W 2-02 2702-01	Zmiana sufitu podwieszanego z paneli 300x3000mm 183,6m2 na sufit z paneli 60x60 poz.114	m ² m ²	 183,600	183,600
				RAZEM	183,600
28	Toaleta damska IIIp przy auli				
116 d.28	KNR 4-01 0819-06	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna 3	plyt. plyt.	 3,000	3,000
				RAZEM	3,000
29	Wentylatornia III p przy szatni				
117 d.29	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,47*(19,38+11,44) <sufit> 4	m ² m ² m ²	 106,945 4,000	110,945
				RAZEM	110,945
118 d.29	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 4	m ² m ²	 4,000	4,000
				RAZEM	4,000