

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 8%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys NAKŁADCZY

Obiekt Wymiana konstrukcji drewnianych
Kod CPV 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
Inwestor Miasto Słupsk Zarządca P.G.M. sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4

Poziom cen IV kw. 2022

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Wymiana konstrukcji drewnianych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		KODY CPV 45261100-5		
1	KNR-W 4-01 0412/01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m	5,000
2	KNR-W 4-01 0412/03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	10,000
3	KNR-W 4-01 0415/02	Wymiana legarów na filarkach	m	10,000

Wymiana konstrukcji drewnianych

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	KODY CPV 45261100-5					0,00
1	KNR-W 4-01 0412/01 Wymiana drewnianych belek stropowych 5,000 m				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	2,38	0,00	0,00	
	Materiały					
	Belki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,055	0,00	0,00	
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	0,24	0,00	0,00	
	Lepik asfaltowy na zimno	kg	0,36	0,00	0,00	
	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,008	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,008	0,00	0,00	
	Klamry ciesielskie	kg	0,25	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	0,24	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
2	KNR-W 4-01 0412/03 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 10,000 m				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	1,84	0,00	0,00	
	Materiały					
	Drewno na stemple budowlane	m3	0,025	0,00	0,00	
	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,004	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,004	0,00	0,00	
	Klamry ciesielskie	kg	1,14	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	0,2	0,00	0,00	
	Belki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,031	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
3	KNR-W 4-01 0415/02 Wymiana legarów na filarkach 10,000 m				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,41	0,00	0,00	
	Materiały					
	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.I	m3	0,019	0,00	0,00	
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	0,12	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	0,17	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
	Razem					0,00
	Podatek VAT 8%					0,00
	Ogółem kosztorys					0,00