

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 8%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

**Kosztorys NAKŁADCZY**

Obiekt        Roboty posadzkowe  
Kod CPV      45262423-2 - Wykonywanie pokładów  
Inwestor     Miasto Słupsk Zarządca P.G.M. sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4

Poziom cen    IV kw. 2022

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

---

Słupsk 03.01.2023r.

## Roboty posadzkowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>KODY CPV 45262423-2</b>		
1	KNR-W 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	40,000
2	KNR-W 2-02r97 1116/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	40,000
3	KNR-W 2-02r97 1116/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm	m2	40,000
4	KNR-W 2-02r97 1101/02	Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	1,000
5	KNR-W 2-02r97 1103/01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej	m3	1,000

## Roboty posadzkowe

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	<b>KODY CPV 45262423-2</b>					<b>0,00</b>
1	KNR-W 4-01 0804/07 Zerwanie posadzki cementowej 40,000 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy	r-g	0,74	0,00	0,00	
2	KNR-W 2-02r97 1116/01 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm 40,000 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy	r-g	0,759	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Zaprawa cementowa M12	m3	0,0272	0,00	0,00	
	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	0,085	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0387	0,00	0,00	
3	KNR-W 2-02r97 1116/03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm 40,000 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy	r-g	0,0602	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Zaprawa cementowa M12	m3	0,0105	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0149	0,00	0,00	
4	KNR-W 2-02r97 1101/02 Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym 1,000 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy	r-g	5,95	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły	m3	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	1,53	0,00	0,00	
5	KNR-W 2-02r97 1103/01 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej 1,000 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy	r-g	4,32	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Pospółka	m3	1,08	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Razem</b>					0,00
	<b>Podatek VAT 8%</b>					0,00
	<b>Ogółem kosztorys</b>					<b>0,00</b>