

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podsta wa	Opis	Jedn. przed m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1663N Szczytno - Zabiele - Lejkowo</b>						
<b>1</b>	<b>451112000</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km -11+920-12+320	km	0.400	4 800,00	1 920,00
2 d.1	KNNR 1 0111 -02 analogia	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1.000	4 000,00	4 000,00
<b>2</b>	<b>45233340 4</b>	<b>Podbudowa</b>				
3 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	60.000	190,00	11 400,00
4 d.2	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na po- szerzeniach jezdni str lewa	m2	320.000	8,00	2 560,00
5 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa górna podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	320.000	34,00	10 880,00
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
6 d.3	KNNR 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- wych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	2240.000	31,80	71 232,00
<b>4</b>	<b>45000000 7</b>	<b>Pobocze</b>				
7 d.4	KNNR 0202-01	Pobocze żwirowe, gr. po zagęszczeniu 5 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie str prwa	m2	300.000	15,00	4 500,00
8 d.4	KNNR 0103-03	Pobocze z materiału uzyskanego z korytowania str lewa	m2	300.000	5,20	1 560,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>108 052,00</b>
<b>Podatek VAT</b>						<b>24 851,96</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>132 903,96</b>

Słownie: STO TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET TRZY ZŁOTE I 96/100

## KOSZTORYS OFERTOWY