

**Zamawiający:**

Gmina Miejska Przemyśl - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu  
ul. Wybickiego 1  
37-700 Przemyśl

Przemyśl, 19.08.2024 r.

**Numer postępowania: ZDM.NE-3.333.18.2024**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont ul. Przerwa w Przemyślu (Budżet Obywatelski).**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający podaje poniżej treść zapytań złożonych do w/w postępowania o udzielenie zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że jednostka obmiarowa „m3” jest właściwa dla pozycji nr 16 pod nazwą „Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa łamanego 0-31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w pozycji nr 16 jednostka obmiarowa jest niewłaściwa powinna być m2.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o zmianę konstrukcji z „Warstwa dolna podbudowy z kruszonego gruzu betonowego (MI) o gr. 35 cm po zagęszczeniu” oraz „Warstwa dolna podbudowy z kruszonego gruzu betonowego (MI) o gr. 20 cm po zagęszczeniu” na warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5. Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego niesie ze sobą zwiększone ryzyko wystąpienia spękań nawierzchni oraz osiadań na etapie użytkowania drogi. Ponadto gruz ma tendencje do absorbowania wody oraz cechuje się niejednorodnym uziarnieniem mając zły wpływ na ostateczną jakość wykonania drogi.

**Odpowiedź:**

Materiał przyjęty do wykonania podbudowy jest własnością inwestora i jest opisany w przedmiarze (MI). Zamawiający nie wprowadza jego zamiany na kruszywo łamane.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu