

„ETA” spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8
tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl
Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa –Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy

EGZ.NR.1


INWESTOR: Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ROZBIÓRKA KAPLICZKI MUROWANEJ
zlokalizowanej na działce nr 298/7 oraz
ODBUDOWA KAPLICZKI MUROWANEJ
na działce nr 1321/1 w ramach translokacji kapliczki
wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-137/M

NAZWA ELEMENTU:
PROJEKTU
BUDOWLANEGO PROJEKT TECHNICZNY

NUMER DZIAŁKI
EWIDENCYJNEJ 298/7, obręb Nawojowa [0004] - rozbiórka
1321/1, obręb Nawojowa [0004] - odbudowa

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO X

Projektant	Zakres opracowania	Specjalność	Nr uprawnień do projektowania bez ograniczeń	Data opracowania	Podpis
mgr inż. arch Jacek Najbar	architektura	architektoniczna	GAS-834/A-28/85	październik 2021 r.	

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis treści.

- Str. 1 - strona tytułowa
- Str. 2 - spis treści
- Str. 3 - oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z przepisami
- Str. 4 - kserokopia decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej

Część opisowa

Str. 5 - rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Str. 6 - warunki ochrony przeciwpożarowej

Część rysunkowa

Str. 7 - rys. nr 1 - rzut parteru 1:25

Str. 8 - rys. nr 2 - przekrój A-A i rzut dachu 1:50

Str. 9 - rys. nr 3 - elewacja zachodnia 1:50


Str.10- rys. nr 4 - elewacja północna 1:50

Str.11- rys. nr 5 - elewacja południowa 1:50

Str.12- rys. nr 6 - elewacja wschodnia 1:50

OŚWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy „Prawo budowlane” oświadczam, że projekt techniczny dla zadania : "Rozbiórka kapliczki murowanej zlokalizowanej na działce nr 298/7 oraz odbudowa kapliczki murowanej na działce nr 1321/1 w ramach translokacji kapliczki wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-137/M", w Nawojowej, obręb [0004], powiat nowosądecki, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant	Zakres opracowania	Specjalność	Nr uprawnień do projektowania bez ograniczeń	Data opracowania	Podpis
mgr inż. arch Jacek Najbar	architektura	architektoniczna	GAS-834/A-28/85	październik 2021 r.	

Na podstawie art. 10, § 7, i 13 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie /Wz.U.Nr 8, poz.46/ stwierdza się, że:

Ob. Jacek N A J B A R

magister inżynier architekt

urodzony dnia 12 sierpnia 1954r. w Nowym Sączu

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta

w specjalności architektonicznej

Ob. Jacek N A J B A R jest upoważniony do:

1. sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:
 - a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
 - b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewymagalnych,
2. w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzoru-
wania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania
wytworzenia konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego obiektów budo-
wanych - z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głąbo-
kich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewymagal-
nych.

Na podstawie art. 120 KPA decyzja niniejsza może być zaskarżona -
za pośrednictwem tut. Wydziału do Ministerstwa Administracji i Gos-
podarki Przemysłowej w Warszawie ul. Filtrowe 57, w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**



Łódź, 14.05.2021 r.
Jacek Najbar

IZBA ARCHITEKTÓW
MAŁOPOLSKIE KOLENIE

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAŁ (wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. JACEK NAJBAR

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **GAS-834/A-28/85**,
jest wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: **MP-0415**.

Członek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia, 04-05-2021 r. Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-12-2021 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informacyjnym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-0415-EA6A-FAC4-C1Y3-6F7A

Owe za weryfikację w niniejszym zaświadczeniu nr MP-0415-EA6A-FAC4-C1Y3-6F7A, weryfikacji
zaświadczenia w publicznym serwisie informacyjnym Izby Architektów RP, weryfikacji
dot. tego, czy osoba, której dotyczy to zaświadczenie, jest członkiem Izby Architektów RP.

CZEŚĆ OPISOWA.

1/Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Istniejąca neogotycka kapliczka murowana, położona na działce nr 298/7, ze względu na projektowaną rozbudowę ulicy Zamkowej (droga powiatowa nr 1527K), będzie rozebrana i odbudowana w nowej lokalizacji - na sąsiedniej działce nr 1321/1. Tym samym pozostanie w obrębie parku pałacowego w odległości około 60 m na północ od pierwotnej lokalizacji. Kapliczka będzie odbudowana zgodnie z inwentaryzacją architektoniczną opracowaną przez mgr inż. arch. Zygmunta Lewczuka z wykorzystaniem oryginalnych materiałów po uprzedniej konserwacji technicznej i estetycznej wg wskazań zawartych w programie prac konserwatorskich, którego autorami są : mgr Agnieszka Jakubowska-Szarska, mgr inż. Katarzyna Dusza-Bednarek i mgr Marcin Książek. Planowane przedsięwzięcie jest objęte pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 235/2021, znak DNS-II.5142.38.2021.MM.2 z dnia 14.09.2021 r. na translokację kapliczki.

- o posadowienie na płycie fundamentowej żelbetowej grubości 40 cm. Klasa betonu C16/20 (B20), stal zbrojeniowa AIIIIN (B500SP). Zbrojenie w kierunku x $\varnothing 12$ co 15 cm, w kierunku y $\varnothing 12$ co 15 cm. Pod płytą chudy beton grubości 10 cm na podbudowie piaskowo-żwirowej zagęszczonej warstwami. Schody zbrojone $\varnothing 10$ co 10 cm na podsypce piaskowej z okładziną kamienną
- o cokół kamienny z ciosów piaskowcowych groszkowanych
- o ściany murowane z cegły na rzucie zbliżonym do kwadratu ze skarpami w narożnikach zakończone profilowanym gzymsem. Przednie skarpy uskokowe z nakrywami kamiennymi, pozostałe nakryte blachą
- o tynki zewnętrzne wapienno-piaskowe z boniowaniem, wewnętrzne na ścianach i sklepieniu gładkie
- o posadzka i ołtarz kamienne
- o szczyt we frontowej elewacji trójkątny ze stiukowym kartuszem zwieńczony żelaznym krzyżem
- o we wnęce nad ołtarzem obraz olejny prostokątny, ostrołukowy z przedstawieniem Chrystusa Zbawiciela Świata
- o dach siodłowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachą stalową ocynkowaną płaską
- o drzwi drewniane dwuskrzydłowe, ostrołukowe, w górnej części przeszklone, ze szczeblinami o charakterystycznym neogotyckim rysunku. Dolna część drzwi płycinowa.
- o obiekt nie jest wyposażony w instalacje
- o program konserwatorski opracowany przez w/w autorów zawiera szczegółowe zalecenia dotyczące konserwacji technicznej i estetycznej wszystkich elementów kapliczki oraz kolejność wykonywania robót

Warunki ochrony przeciwpożarowej.

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.XII.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej)

- o Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji.

Powierzchnia użytkowa – 1,58 m², budynek 1-kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Wysokość budynku - 5,98 m – budynek niski.

- o Charakterystyka zagrożenia pożarowego, parametry pożarowe występujących substancji palnych. W projektowanym budynku nie będą składowane materiały palne.

- o Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana ilość ludzi w pomieszczeniach i na kondygnacjach.

Kategoria ZL III - 1 osoba

- o Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dal budynku o kategorii ZL gęstości obciążenia ogniowego nie określa się.

- o Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych.

Nie ma pomieszczeń ani przestrzeni zewnętrznych zagrożonych wybuchem.

- o Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej elementów budynku - D.

- główna konstrukcja nośna R30

- strop REI30, pozostałe bez wymagań

- o Podział obiektu na strefy pożarowe.

Budynek stanowi jedną strefę pożarową

- o Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Zachowano wymagane odległości od granic działki i innych obiektów budowlanych.

- o Informacja o warunkach i strategii ewakuacji

Z pomieszczenia jest zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku.

- o Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

Budynek nie wyposażony w instalacje wewnętrzne.

- o Dobór urządzeń przeciwpożarowych.

Nie wymagane.


- o Informacja o wyposażeniu w gaśnice.

Nie wymagane.


- o Informacja o przygotowaniach obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Droga pożarowa oraz woda do zewnętrznego gaszenia pożaru - nie wymagane.







NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KAPLICZKA MUROWANA		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT POZIOMY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. JACEK NAJBAR	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU 1:25
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	GAS 834/A-28/85	Najbar architekt MP	NUMER RYSUNKU 1
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021 r.		



Posadowienie kapliczki na płycie fundamentowej grubości 40 cm. Klasa betonu C¹⁶/₂₀ (B20), stal zbrojeniowa AIIIIN (B500SP). Przyjęto zbrojenie w kierunku x $\varnothing 12$ co 15 cm, w kierunku y $\varnothing 12$ co 15 cm. Pod płytą przewiduje się wykonanie chudego betonu grubości 10 cm na podbudowie żwirowo-piaskowej zagęszczonej mechanicznie warstwami. Schody zbrojone $\varnothing 10$ co 10 cm na podsypce piaskowej z okładziną kamienną. (wg programu prac konserwatorskich)


NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KAPLICZKA MUROWANA		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZĘKRÓJ A-A, RZUT DACHU		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. JACEK NAJBAR	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU 1:50
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	GAS 834/A-28/85		NUMER RYSUNKU 2
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021 r.		






NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KAPLICZKA MUROWANA		
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA ZACHODNIA		
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. JACEK NAJBAR	PÓDPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU 1:25
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	GAS 834/A-28/85	3	NUMER RYSUNKU
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021 r.		9




Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sącz, tel/fax 18 442-84-84. Załącznik do pisma DNS II. 5142.38.2021 MM3. Z upoważnienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie p.o. Kierownika Delegatury mgr Robert Kowalski (podpis)




NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KAPLICZKA MUROWANA			
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA PÓŁNOCNA			
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. JACEK NAJBAR	PDPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU 1:25	
NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	GAS 834/A-28/85		NUMER RYSUNKU 4	
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021 r.			



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KAPLICZKA MUROWANA			
TYTUL RYSUNKU	ELEWACJA POŁUDNIOWA			
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. JACEK NAJIBAR	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU 1:25	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	GAS 834/A-28/85		NUMER RYSUNKU	
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021 r.		5	



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KAPLICZKA MUROWANA			
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA WSCHODNIA			
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. JACEK NAJBAR	PODPIS PROJEKTANTA	 SKALA RYSUNKU 1:25 NUMER RYSUNKU 6	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	GAS 834/A-28/85			
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021 r.			