

Modernizację drogi zakłada się w pasie drogowym. W ramach modernizacji założono roboty ziemne, naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni jej rozbiórkę celem nawiązania na długości ok 30 mb oraz wykonanie na dł. 290 mb warstwy ścieralnej gr. 15 cm z betonu cementowego C30/37. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Wymienione nieszczelne przepusty SN 8 fi 600mm PP/PVC Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego szer. 2 x 0,20 - gr. 15 cm. Wykonanie drogi gminnej pn. Remont drogi gminnej „Za Rzeką” w m. Królowa Górna – 290 mb.

UWAGA: beton C30/37 zapewnia Zamawiający.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:						
1			Remont drogi gminnej „Za Rzeką” w m. Królowa Górna - 290 mb			
1 d.1	KNR 2-01 0202-06		Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			290 * 3,4 * 0,3	m3	295,800	
					RAZEM	295,800
2 d.1	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			2900 * 3,4	m2	986,00	
					RAZEM	986,000
3 d.1	KNR 2-31 0308-01		Nawierzchnia betonowa dylatowana - warstwa z betonu drogowego C30/37 o grubości 15 cm	m2		
			290 * 3	m2	870,000	
					RAZEM	870,000
4 d.1	KNR 2-31 0114-07; 08 analogia		Pobocza z kruszywa łamanego do 31,5 mm gr. 15cm - analogia. Pobocza z kruszywa 0-31 - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 15 cm	m2		
			290 * 2 * 0,2	m2	116,000	
					RAZEM	116,000
5 d.1	KNR 2-01 0202-06		Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - wymiana przepustów fi 600	m3		
			4 * 8 * 1 * 1,5	m3	48,000	
					RAZEM	48,000
6 d.1	KNR 2-01 0216-02 analogia		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
			4 * 8 * 1,5 * 1	m3	48,000	
					RAZEM	48,000
7 d.1	KNR 2-31 0605-05 analogia		Przepusty rurowe pod DROGĄ - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
			4	ściank.	4,000	
					RAZEM	4,000
8 d.1	KNR 2-31 0605-08 analogia		Przepusty rurowe pod drogą - rury PP/PVC SN8 o śr. 60 cm	m		
			28	m	28,000	
					RAZEM	28,000
9 d.1	KNR 2-01 0230-01 analogia		Zasypywanie wykopów kruszywem naturalnym z dowozu	m3		
			4 * 8 * 1,5 * 1	m3	48,000	
					RAZEM	48,000