



OZNACZENIA:

MATERIAŁY:

- PUSTAKI Z CERAMIKI PORYZOWANEJ P+W
* ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE - PUSTAKI KLASY min. 15, SZEROKOŚĆ 25cm
* ŚCIANY DZIAŁOWE - PUSTAKI KLASY min. 7, SZEROKOŚĆ 12cm
- PUSTAKI AKUSTYCZNE Z CERAMIKI PORYZOWANEJ - PUSTAKI KLASY min. 15, SZEROKOŚĆ 25cm, Rw=55dB
* ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE, MIEDZYLOKALOWE I ODDELAJĄCE MIESZKANIA OD KOMUNIKACJI
- BETON ZBROJONY C20/25
* RDZENIE, SŁUPY, ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PIWNICY, BELKI (zgodnie z projektem konstrukcji)
- PUSTAKI SILIKATOWE
SZEROKOŚĆ 15 cm
ŚCIANY ODDELAJĄCE STREFY POŻAROWE W POM. TECHNICZNYCH
SZEROKOŚĆ 12 cm
* OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH
- STYROPIAN EPS
* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - EPS 70, λ=0,031W/(m*K), GRUBOŚĆ 20cm
* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - EPS 70, λ=0,045W/(m*K), GRUBOŚĆ 15cm
- STYROPIAN XPS
* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ 30cm NAD POZIOMYM TERENEM - XPS 300, λ=0,036W/(m*K), GRUBOŚĆ 15cm
- WELNA MINERALNA
* DACH - λ=0,033 W/(m*K)
GRUBOŚĆ 20cm i 15cm
* PASY MIEDZYKONDYGNACYJNE
PŁYTA TWARDA, λ=0,031W/(m*K), GRUBOŚĆ 20cm
* STROP NAD PODCIEMIEM
PŁYTA TWARDA, λ=0,031W/(m*K), GRUBOŚĆ 20cm

OZNACZENIA WYSOKOŚCIOWE:

- H=269 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO WYKONCZONEGO STROPU
- h_{st}=112 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO SUFITU PODWIESZANEGO
- h_{st}=85 WYSOKOŚĆ PARAPETU (NIEWYKONCZONEGO)
- h_{bal}=110 WYSOKOŚĆ BALUSTRADY

ODWODNIENIE:

- Rs ø 110 RURA SPUSTOWA OKRĄGLA Z PVC
- Rn ø 150 RYNNA OKRĄGLA - STALOWA, OCYNKOWANA

WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA:

- ZLEW 1 KOMOROWY Z OCIEKACZEM
- ZLEW GOSPODARczy DO MYCIA NOCNIKÓW
- UMYWALKA WOLNOWISZĄCA
- UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT
- UMYWALKA DOSTĘPNA
- MUSZLA KŁOZETOWA PODWIESZANA
- BRODZIK
- PRALKA
- ŁODÓWKA
- ZMYWARKA
- PŁYTA GRZEWICZA
- MIKROFALÓWKA
- CZAJNIK ELEKTRYCZNY
- PRZEWIĄZ Z KOSZEM NA BRUDNĄ BIELIZNĘ
- Wentylacja:
 - WENTYLACJA MECHANICZNA WG. BRANŻY SANITARNEJ - ELEMENTY NAWIEWNE
 - WENTYLACJA MECHANICZNA WG. BRANŻY SANITARNEJ - ELEMENTY WYWIEWNE
 - KRATKA TRANSFEROWA W DRZWICH

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI RUCHU		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
0.01	WIATROLAP	23.3
0.03	KŁATKA SCHODOWA	42.0
0.04	SZYB DŹWIUGU	3.0
0.07	KORYTARZ	138.0
0.36	KŁATKA SCHODOWA	8.9
0.37	KORYTARZ	12.3
0.39	SZYB DŹWIUGU	2.4
0.43	KORYTARZ	18.6
0.45	WIATROLAP	5.6
		254,1 m²
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
0.02	WÓZKOWNIA RODZICÓW	19.6
0.05	SZATNIA PRZEDSZKOLA	54.0
0.06	WC NPS+MĘSKI	4.5
0.08	WÓZKOWNIA	11.4
0.09	SZATNIA ŻŁOBKA	46.5
0.10	POM.KONSERWATORA	11.7
0.11	POM. SÓJALNE	5.8
0.12	WC DLA PERSONELU	3.3
0.13	POM. PORZĄDKOWE	2.0
0.14	BRUDOWNIK	6.0
0.15	POM. SOC. DLA KADRY ŻŁOBKA	23.1
0.16	WC ZEWN. ŻŁOBKA	3.2
0.17	SALA ZABAW	44.0
0.18	ŁAZIENKA	8.9
0.19	SALA ODPOCZYNKU	44.0
0.20	SALA ZABAW	44.7
0.21	ŁAZIENKA	8.9
0.22	SALA ZABAW	50.4
0.23	MAGAZYN	6.2
0.24	ŁAZIENKA	9.5
0.25	SALA ZABAW	40.8
0.26	ŁAZIENKA	7.7
0.27	MAGAZYN	3.0
0.28	SALA ZABAW	40.8
0.29	MAGAZYN	3.0
0.30	ŁAZIENKA	7.7
0.31	SALA ZABAW	44.1
0.32	ŁAZIENKA	9.0
0.33	MAGAZYN	5.0
0.34	WC ZEWN. PRZEDSZKOLA	5.2
0.35	MAGAZYN ZEWN.	5.7
0.38	ROZDZIELNIA	11.3
0.40	POM. DO MYCIA WÓZKÓW	6.4
0.41	ZMYWALNIA	13.0
0.42	KUCHNIA	46.8
0.44	PRZYGOTOWANIE WARZYW I UJ. JAJ	7.8
0.46	MAGAZYN OPAKOWAŃ ZWROTNYCH	7.9
0.47	MAGAZYN WARZYW I OWOCÓW	4.1
0.48	POM. SÓJALNE	5.6
0.49	TOILETA	3.2
0.50	POM. PORZĄDKOWE	0.8
0.51	POM. INTENDENTA	8.2
0.52	MAGAZYN JAJ	3.1
0.53	MAGAZYN PROD. SUCHYCH	5.1
0.54	CHŁODNIA - NABIAŁ I MIESO	9.5
0.55	KUCHNIA MLECZNA	21.2
0.56	ZMYWALNIA BUTELEK	6.5
0.57	ROZDZIELNIA	3.9
0.58	WEZŁ C.O.	18.9
0.59	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	11.1
0.60	PRZYŁĄCZ WODOMIERZA	3.5
		777,6 m²

UWAGI OGÓLNE:

- PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANĄ.
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSKAZANYCH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA KĄTÓW I WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM, WSZYSTKIE ROZBIĘŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.
- WSZELKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKcie MUSZĄ BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAACEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA.
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZANIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
- URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W KONSTRUKCJI BEZ TYNKÓW SUCHYCH I MOKRYCH.
- WSZYSTKIE WYSOKOŚCI PODANO DLA WYKONCZONYCH PRZEGRÓD.
- WSZYSTKIE POWIERZCHNIE PODANO Z OTYNKOWANYMI ŚCIANAMI.

RZUT PARTERU - PLANSZA OZNACZEŃ

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. Sabały 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611	
BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div>SILESIA Architekt<i>ki</i></div> ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719	WYKONAWCY: Projektował: mgr inż. arch. Radomir Borodziuk Opracował: inż. arch. Aleksandra Iwańska Sprawdził: mgr inż. arch. Daniel Tekeli	UPRAWNIENIA: 15/06/SŁOK upr.bud. w specj. architektonicznej 28/06/SŁOK upr.bud. w specj. architektonicznej	PODPIS:
UWAGI: WYMIAROWANIE (cm) DATA: 03.03.2025	RZUT PARTERU - PLANSZA OZNACZEŃ FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: ARCHITEKTURA NUMER ARKUSZA:
			SKALA: 1:100 A.01.1