



OZNACZENIA:

MATERIAŁY:

- PUSTAKI Z CERAMIKI PORYZOWANEJ P+W  
\* ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE - PUSTAKI KLASY min. 15, SZEROKOŚĆ 25cm  
\* ŚCIANY DZIAŁOWE - PUSTAKI KLASY min. 7 SZEROKOŚĆ 12cm
- PUSTAKI AKUSTYCZNE Z CERAMIKI PORYZOWANEJ - PUSTAKI KLASY min. 15, SZEROKOŚĆ 25cm, Rw=55dB  
\* ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE, MIĘDZYLOKALOWE I ODDZIELAJĄCE MIESZKANIA OD KOMUNIKACJI
- BETON ZBROJONY C20/25  
\* RDZENIE, SŁUPY, ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PIWNICY, BELKI (zgodnie z projektem konstrukcji)
- PUSTAKI SILIKATOWE  
SZEROKOŚĆ 15 cm  
ŚCIANY ODDZIELAJĄCE STREFY POŻAROWE W POM. TECHNICZNYCH  
SZEROKOŚĆ 12 cm  
\* OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH
- STYROPIAN EPS  
\* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - EPS 70, λ=0,031W/(m\*K), GRUBOŚĆ 20cm  
\* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - EPS 70, λ=0,045W/(m\*K), GRUBOŚĆ 15cm
- STYROPIAN XPS  
\* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ 30cm NAD POZIOMYM TERENEM - XPS 300, λ=0,036W/(m\*K), GRUBOŚĆ 15cm
- WELNA MINERALNA  
DACH - λ=0,033 W/(m\*K)  
GRUBOŚĆ 20cm i 15cm  
\* PASY MIĘDZYKONDYGNACYJNE  
PŁYTA TWARDA, λ=0,031W/(m\*K), GRUBOŚĆ 20cm  
\* STROP NAD PODCIEMIEM  
PŁYTA TWARDA, λ=0,031W/(m\*K), GRUBOŚĆ 20cm

OZNACZENIA WYSOKOŚCIOWE:

- H=269 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO WYKONCZONEGO STROPU
- h<sub>m</sub>=112 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO SUFITU PODWIESZANEGO
- h<sub>m</sub>=85 WYSOKOŚĆ PARAPETU (NIEWYKONCZONEGO)
- h<sub>m</sub>=110 WYSOKOŚĆ BALUSTRADY

ODWODNIENIE:

- Rs ø 110 RURA SPUSTOWA OKRĄGLA Z PVC
- Rn ø 150 RYNNA OKRĄGLA - STALOWA, OCYNKOWANA

WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA:

- ZLEW I KOMOROWY Z OCIEKACZEM
- ZLEW GOSPODARZY DO MYCIA NOCNIKÓW
- UMYWALKA WOLNOWISZĄCA
- UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT
- UMYWALKA DOSTĘPNA
- MUSZLA KŁOZETOWA PODWIESZANA
- BRODZIK
- PRALKA
- ŁODÓWKA
- ZMYWARKA
- PŁYTA GRZEWICZA
- MIKROFALÓWKA
- CZAJNIK ELEKTRYCZNY
- PRZEWIĄZ Z KOSZEM NA BRUDNĄ BIELIZNĘ

Wentylacja:

- WENTYLACJA MECHANICZNA WG. BRANŻY SANITARNEJ - ELEMENTY NAWIEWNE
- WENTYLACJA MECHANICZNA WG. BRANŻY SANITARNEJ - ELEMENTY WYWIEWNE
- KRATKA TRANSFEROWA W DRZWICH

UWAGI OGÓLNE:

- PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANĄ.
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA KĄTÓW I WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM, WSZYSTKIE ROZBIERNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.
- WSZELKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKcie MUSZĄ BYĆ WYPRAZEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAACEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA.
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZANIA, ATYSTY I CERTYFIKATY.
- URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W KONSTRUKCJI BEZ TYNKÓW SUCHYCH I MOKRYCH.
- WSZYSTKIE WYSOKOŚCI PODANO DLA WYKONCZONYCH PRZEGRÓD.
- WSZYSTKIE POWIERZCHNIE PODANO Z ODTYNKOWANYMI ŚCIANAMI.

RZUT 1 PIĘTRA - PLANSZA OZNACZEŃ

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUŹSKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. SzaleŹy 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611	
BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŹŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div>SILESIA Architekci</div> <div>ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719</div>	Wykonawcy: mgr inŹ. arch. Radomir Borodziuk mgr inŹ. arch. Aleksandra Iwańska mgr inŹ. arch. Daniel Tekeli	UPRAWNIENIA: 15/06/SŁOK upr.bud. w spec. architektonicznej 20/06/SŁOK upr.bud. w spec. architektonicznej	PODPIS:
UWAGI: WYMIAROWANIE (cm) DATA: 03.03.2025	RZUT 1 PIĘTRA - PLANSZA OZNACZEŃ FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA NUMER ARKUSZA:	SKALA: 1:100 A.02.1

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1.01	KŁATKA SCHODOWA	18,5
1.02	KORYTARZ	117,9
1.06	KORYTARZ	3,9
1.29	KORYTARZ	14,8
1.30	KŁATKA SCHODOWA	10,2
		<b>165,3 m²</b>

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1.03	ROZDZIELNIA KUCHENNA	7,3
1.04	POM. PORZ.	2,9
1.05	GABINET LOGOPEDY	10,5
1.07	WENTYLATORNA	112,8
1.08	ARCHIWUM	27,9
1.09	GABINET PSYCHOLOGA	12,2
1.10	GABINET PIĘLEŹNIARKI	13,8
1.11	GABINET DYREKTORA ŻŁOBKA	14,8
1.12	SEKRETARIAT	22,6
1.13	GABINET DYREKTORA PRZEDSZKOL.	14,0
1.14	SALA WIELOFUNKCYJNA	94,7
1.15	WC DLA DZIECI	5,7
1.16	MAGAZYN	6,7
1.17	POM. SOC. DLA KADRY PRZEDSZKOL.	14,5
1.18	WC NPS+MESKI	4,6
1.19	WC DLA PERSONELU	3,7
1.20	SALA ZABAW	67,3
1.21	ŁAZIENKA	8,4
1.22	MAGAZYN	4,6
1.23	SALA ZABAW	67,3
1.24	ŁAZIENKA	8,6
1.25	MAGAZYN	4,4
1.26	SALA ZABAW	67,1
1.27	MAGAZYN	4,4
1.28	ŁAZIENKA	8,6
1.31	SALA ZABAW	66,7
1.32	ŁAZIENKA	8,6
1.33	MAGAZYN	4,5
1.34	SALA ZABAW	75,6
1.35	ŁAZIENKA	9,7
1.36	MAGAZYN	5,6
		<b>780,1 m²</b>