



Oznaczenia:

- DN32 przewód instalacji gazowej (podano średnicę nominalną)
- 5 zawór odcinający, średnica zgodnie ze średnicą przewodu

Uwagi:

- Wszystkie przebiecia w ścianach wykonać w tulejach ochronnych jako przejścia szczelne.
- Posadowienie szafki gazowej powinno zapewniać montaż kurka głównego na wysokości min. 0,5 m nad poziomem terenu

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. Saboty 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611	
BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Wykonawcy:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
<div>SILESIA Architekci</div> <div>ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719</div>	Projektował: mgr inż. Łukasz Kaczmarek	SLK/0271/PWBS/22 upr.bud. w specj. sanitarnej	
	Sprawdził: mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych	SLK/4775/PWOS/13 upr.bud. w specj. sanitarnej	
UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/	INSTALACJA GAZU - RZUT PARTERU		BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE
DATA: 14.02.2025	FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	NUMER ARKUSZA:	SKALA 1:100 IG.01