

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oczyszczenie stropu, dezynfekcja i ponowne wykonanie docieplenia stropu metodą wdmuchu  
ADRES INWESTYCJI : 61-504 Poznań, ul. Chłapowskiego 12, dz. ewid. nr 113, 114/1 obręb 15  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a  
BRANŻA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie otworów w stropie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0331-01</b>	Krotność = 5			
	<b>analogia</b>	0.60*0.60*9	m <sup>2</sup>	3.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.240</b>
2	<b>KNR-W 4-01</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieanych kons-	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0109-20</b>	trukcji na każdy następy 1 km			
		0.60*0.60*18*0.12	m <sup>3</sup>	0.778	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.778</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieanych kons-	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-20</b>	trukcji - za każdy nast. 1 km			
		Krotność = 15			
		0.60*0.60*18*0.12	m <sup>3</sup>	0.778	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.778</b>
4		Utylizacja gruzu z rozbieanych konstrukcji	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>wycena in-</b>				
	<b>dywidualna</b>	0.60*0.60*18*0.12	m <sup>3</sup>	0.778	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.778</b>
<b>2 OCZYSZCZENIE Z IZOLACJI CIEPLNEJ</b>					
5	<b>KNR 9-12</b>	Oczyszczenie z izolacji cieplnej stropodachów i poddaszy gr. 22cm wraz z	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0303-04</b>	utylicacją			
	<b>analogia</b>	budynek stary	m <sup>2</sup>	256.219	
		12.23*20.95			
		budynek nad trafostacją	m <sup>2</sup>	355.022	
		28.77*12.34			
		Budynek dobudowany	m <sup>2</sup>	182.552	
		15.20*12.01			
		łącznik mały	m <sup>2</sup>	10.368	
		3.21*3.23			
				<b>RAZEM</b>	<b>804.161</b>
6		Wykonanie dezynfekcji preparatem owadobójczym stropu np. Effect Microtech	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>wycena in-</b>	CS( podłoga, ściany osłonowe, ścianki ażurowe)			
	<b>dywidualna</b>				
		powierzchnia stropu	m <sup>2</sup>	804.161	
		804.161			
				<b>RAZEM</b>	<b>804.161</b>
<b>3 DOCIEPLENIE STROPODACHU</b>					
7	<b>KNR 9-12</b>	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0303-04</b>	mineralnej o grubości 22 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych			
	<b>analogia</b>	256.219+355.022+182.552+10.368	m <sup>2</sup>	804.161	
				<b>RAZEM</b>	<b>804.161</b>
8		Wykonanie robót niezbędnych do przeprowadzenia czyszczenia stropu z izola-	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>wycena in-</b>	cji granulatu wełny -			
	<b>dywidualna</b>	( zaślepienie otworów technologicznych)			
		1.0*1.0*18	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
9	<b>KNR-W 4-01</b>	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0519-02</b>	z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5.2 mm			
		1.05*1.05*18	m <sup>2</sup>	19.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.845</b>
<b>4 RUSZTOWANIA</b>					
10	<b>KNR-W 2-02</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>1603-01</b>				
		10*3.0*3	m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
11	<b>KNR-W 2-02</b>	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>1612-01</b>	kości do 10 m			
		poz.10	m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
12	<b>NNRNKB</b>	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>202 1622a-</b>				
	<b>01</b>	poz.10	m <sup>2</sup>	90.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
<b>5 WSPORNIKI POD SZAFKI DO PRZECHOWYWANIA BRONI</b>					
13 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>1218-01</b> <b>analogia</b>	Wsporniki pod szafki do przechowywania broni ( 140 szafek- 1 zestaw szafek - 61.8cm)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6 ARMATURA SANITARNA</b>					
14 d.6	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż armatury sanitarnej: muszla ustępowa z system sfluującym- 1 szt, umywalka z baterią i sytem odprowadzającym wodę - 1szt, baterią prysznicową - 1 szt, uchwyt na ręcznik - 2 szt, lustro 60 x 40 - 1 szt, podajnik na mydło - 1 szt	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>