

**Zamawiający:**

Gmina Niebylec  
38-114 Niebylec 170

**Wykonawca:**

Nazwa (firma):  
Adres:

**Remont nawierzchni mineralno - bitumicznych na terenie Gminy Niebylec****KOSZTORYS OFERTOWY**

| Lp.                           | Nr STWiORB        | Wyszczególnienie robót   | Jedn.    | Ilość    | Cena jedn. netto | Wartość     |
|-------------------------------|-------------------|--|----------|----------|------------------|-------------|
| 1                             | 2                 | 3  | 4        | 5        | 6                | 7           |
| <b>I</b>                      | <b>D.04.00.00</b> | <b>PODBUDOWY</b>   | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b>         | <b>X</b>    |
| 1                             | D.04.01.01        | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2       | 3700     |                  | 0,00        |
| 2                             | D.04.04.02        | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm   | m2       | 3000     |                  | 0,00        |
| 3                             | D.04.08.01        | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną  | Mg       | 100      |                  | 0,00        |
| 4                             | D.04.08.04        | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie   | m3       | 20       |                  | 0,00        |
| <b>II</b>                     | <b>D.05.00.00</b> | <b>NAWIERZCHNIE</b>  | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b>         | <b>X</b>    |
| 5                             | D.05.03.05        | Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm   | m2       | 1500     |                  | 0,00        |
| 6                             | D.05.03.05        | Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm   | m2       | 3000     |                  | 0,00        |
| <b>III</b>                    | <b>D.06.00.00</b> | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>  | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b>         | <b>X</b>    |
| 7                             | D.06.03.01        | Ścięcie poboczy ziemnych   | m2       | 250      |                  | 0,00        |
| <b>Razem netto:</b>           |                   |  |          |          |                  | <b>0,00</b> |
| <b>Podatek VAT :</b>          |                   |  |          |          |                  | <b>0,00</b> |
| <b>Łączna wartość brutto:</b> |                   |  |          |          |                  | <b>0,00</b> |