

KOSZTORYS OFERTOWY
Projekt drogowy ul. Ułanów Wlkp

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	*	*	*	*
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,20		0,00
	01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów	*	*	*	*
2		Rozbiórka nawierzchni z trylinki gr.15cm wraz z wywozem i utylizacją gruzu	m ²	239,84		0,00
3		Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm wraz z wywozem i utylizacją gruzu	m ²	37,71		0,00
4		Rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych wraz z wywozem i utylizacją gruzu	m ²	30,08		0,00
5		Rozbiórka nawierzchni betonowej gr.15cm wraz z wywozem i utylizacją gruzu	m ²	71,97		0,00
6		Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm wraz z wywozem i utylizacją gruzu	m	418,90		0,00
7		Rozbiórka obrzeża betonowego 6x25 cm wraz z wywozem i utylizacją gruzu	m	17,25		0,00
	04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
	04.01.01	Koryto wraz zprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża	*	*	*	*
8		Wykonanie koryta pod miejsca postojowe i wjazdy śr.gł.28cm wraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	1 241,66		0,00
9		Wykonanie koryta pod chodnik śr.gł.10cm wraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	69,01		0,00
	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	*	*	*	*
10		Oczyszczenie i skropienie emulsją 0,80 kg/m ² warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	931,72		0,00
11		Oczyszczenie i skropienie emulsją 0,50 kg/m ² warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	931,72		0,00
	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	*	*	*	*
12		Podbudowa niezwiązana z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm grubości 15 cm - miejsca postojowe i wjazdy na posesje	m ²	1 064,20		0,00
	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	*	*	*	*
13		Wykonanie warstwy wyrównawczej AC 11W śr.grubość 3cm jezdni	m ²	931,72		0,00
14		Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S gr. 5cm jezdni	m ²	931,72		0,00
	05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	*	*	*	*
15		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr.4cm - (czerwona) - chodnik	m ²	69,01		0,00
	05.03.24	Nawierzchnia z ażurowych płyt betonowych	*	*	*	*
16		Nawierzchnia z płyty ażurowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr.5 cm - miejsca postojowe i wjazdy	m ²	1 076,03		0,00
	08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
	08.01.01b	Krawężniki betonowe	*	*	*	*
17		Ułożenie krawężnika betonowego 12 x 25 cm na ławie z betonu C16/20 z oporem wraz z wykonaniem koryta	m	460,94		0,00

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	08.03.01	Obrzeża	*	*	*	*
18		Ułożenie obrzeża betonowego 6x20cm na ławie żwirowej gr.10cm	m	51,52		0,00
	08.05.06a	Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej			*	*
19		Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie z betonu C 16/20	m	394,00		0,00
	10.00.00.	INNE ROBOTY	*	*	*	*
20		Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych_włazy kanalizacji	szt	10,00		0,00
21		Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych_wpusty deszczowe	szt	6,00		0,00
22		Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych_skrzynki zaworów wodociągowych	szt	28,00		0,00
23		Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych_skrzynki zaworów gazowych	szt	12,00		0,00
24		Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych_studnie telekomunikacyjne	szt	2,00		0,00
Razem (bez podatku VAT)						0,00
Podatek VAT 23 %						0,00
Razem z podatkiem VAT						0,00