

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
ADRES INWESTYCJI : BIAŁA RAWSKA ul. JANA PAWŁA II 36
INWESTOR : Kmda Wojewódzka Policji w Łodzi
ADRES INWESTORA : Łódź ul. Lutnierska 108/112

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Z WOLSKI (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0,00	0,00	0,00
	VAT						0,00
	Razem brutto						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
nawierzchnia w Białej 2						
1	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej - stara naw.	m ²	178,000	0,00	0,00
2	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - stara naw.	m ²	178,000	0,00	0,00
3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm - pod nową nawierzchnię	m ²	249,000	0,00	0,00
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	427,000	0,00	0,00
5	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²	249,000	0,00	0,00
6	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	249,000	0,00	0,00
7	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - stara naw.	m ²	178,000	0,00	0,00
8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	427,000	0,00	0,00
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	2,070	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	56,000	0,00	0,00
11	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych <i>Nakrywa fi 1440 na krąg fi 1200 (nr kat. 3039)</i>	szt.	2,000	0,00	0,00
12	KNNR 6 0808-04 - analogia	Rozebranie ogrodzeń z paneli betonowych	m	42,500	0,00	0,00
13	KNR 2-02 1805-11	Osadzenie pręseł z siatki w ramach z kształtowników	m ²	42,500	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 16 km	m ³	15,143	0,00	0,00
15	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 16 km grunt.kat. III	m ³	117,400	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł