

NR PROJEKTU

M-196

INVESTOR

Gmina Miasto Szczecin,
reprezentowana przez
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 125a
71-080 Szczecin

LOKALIZACJA INWESTYCJI


ul. Niemierzyńska, dz. nr. 1/6 obręb 1003,
Szczecin woj. zachodniopomorskie

Modernizacja boiska

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Autor projektu: arch. Marcin Hamerski

<p>BRANŻA Architektura/Konstrukcja</p> <p>PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. MARCIN HAWERSKI</p> <p>Upr. bud. nr 812/PQIA/OKK/2012 w spec. architektura</p> <p>SPRAWDZIK mgr inż. arch. Piotr STAPF</p> <p>Upr. bud. nr 332/PQIA/OKK/2007 w spec. architektura</p>	<p>Boisko do koszykówki</p>
<p>DATA Lipiec 2022 r.</p> <p>SKALA 1:100</p> <p>A.3</p>	<p>NR RYS</p>



Obrys skraju boiska

Projektowana nawierzchnia boiska:

Nową nawierzchnię bitumiczną asfaltową gr 4cm należy pokryć barwną powłoką o następujących właściwościach:

- grubość 1mm
 - powłoka przeciwślizgowa
 - jednobarwna kolor niebieski RAL5017
 - wykonana na bazie żywicy syntetycznych
 - odporność na ścieranie: 2,6mm (IBDM nr PB/TB-1/8;2008=PN-94/B-04111)
 - przyczepność do podkładu asfaltowego i betonowego 3,0Mpa
 - szorstkość SRT>59 (wg PN-EN 1338:2005)
 - mrozoodporność F>=200 (procedura bad. IBDM nr PB/TM-1/13)
- Boisko wielofunkcyjne - linie białe szer 5cm.
 -Boisko do koszykówki - linie czerwone szer 5cm.