

Szczecin, dnia 31.10.2024 r.

SIM/ZP/ 1037 /2024/KC  
Znak sprawy: SIM/ZP/P/05/2024

**Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**  
<wszyscy>

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ**”,

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), dokonuje modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

**1. W załączniku nr 7b do SWZ:**

- a) dodaje się plik o nazwie „*D-04.04.02A Warstwa ulepszonego podłoża.pdf*” – w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego pisma
- b) w pliku o nazwie „*III.1.2. elektryka 15kV - STWiORB.pdf*” pkt 13 „*Podstawa płatności*” otrzymuje nowe brzmienie:  
„13. Podstawa płatności
  - Podstawę płatności stanowi montaż 1 kpl. muf kablowych,
  - Podstawę płatności stanowi budowa 1 kpl. słupa elektroenergetycznego SN 15kV wraz z wyposażeniem (tj. rura osłonowa BE160, fundament słupa, tabliczki, ogranicznik przepięć, głowice napowietrzne, odłączniki, Izolatory i itd.)
  - Podstawę płatności stanowi ułożenie 1mb linii kablowej z zapasem technologicznym - długość trasowa, wraz z wykopem, odwodnieniem, zabezp. wykopu, piaskiem, zasypaniem, zagęszczeniem, folią i opaskami kablowymi i itd .”

**2. W załączniku nr 8b do SWZ Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER):**

- a) Pozycje 752, 753, 754, 764, 772, 778 **otrzymują nowe brzmienie:**

752	ST-E3	Układanie linii kablowej SN 15kV - 3xNA2XS(F)2Y 1x70/25mm <sup>2</sup> 12/20kV z zapasem technologicznym - długość trasowa, wraz z wykopem, odwodnieniem, zabezp. wykopu, piaskiem, zasypaniem, zagęszczeniem, folią i opaskami kablowymi. Uwaga: w 1m budowy linii kablowej SN znajdują się 3 żyły kabli o przekroju 1x70/25 mm <sup>2</sup> każda żyła.	m	433,00
753	ST-E3	Układanie linii kablowej SN 15kV - 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25mm <sup>2</sup> 12/20kV z zapasem technologicznym - długość trasowa wraz z wykopem, odwodnieniem, zabezp. wykopu, piaskiem, zasypaniem, zagęszczeniem, folią i opaskami kablowymi. Uwaga: w 1m budowy linii kablowej SN znajdują się 3 żyły kabli o przekroju 1x150/25mm <sup>2</sup> każda żyła.	m	4 500,00

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.  
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin  
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87  
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04  
[biuro@sim.szczecin.pl](mailto:biuro@sim.szczecin.pl)  
[www.sim.szczecin.pl](http://www.sim.szczecin.pl)

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł  
KRS 0000787342

754	ST-E3	Układanie linii kablowej SN 15kV - 3xNA2XS(F)2Y 1x240/25mm <sup>2</sup> 12/20kV z zapasem technologicznym - długość trasowa wraz z wykopem, odwodnieniem, zabezp. wykopu, piaskiem, zasypaniem, zagęszczeniem, folią i opaskami kablowymi. Uwaga: w 1m budowy linii kablowej SN znajdują się 3 żyły kabli o przekroju 1x240/25mm <sup>2</sup> każda żyła.	m	7 667,00
764	ST-E2	Demontaż istniejących linii kablowych energetyczny SN 15kV wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki lub urobku lub/i wywozem na plac składowy Zamawiającego	m	6 667,00
772	ST-E12	Układanie kabli energetyczny nN 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV (wraz z wykopem, odwodnieniem, zabezp. wykopu, piaskiem, zasypaniem, zagęszczeniem, folią i opaskami kablowymi)	m	695,00
778	ST-E12	Montaż muf kablowych nN 0,4kV typu LJSM-4x/095-240 (lub równoważna - zgodna z standardem Enea Operator Sp. z o.o.)	kpl.	4,00

b) Wprowadza się pozycje 53a, 787a, 788a

53a	D-04.04.02A	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.0 gr. 25 cm – warstwa pod nasypem	m <sup>2</sup>	87 800
787a	ST-E13	Demontaż i ponowny montaż istniejących złącz kablowych	kpl.	2,00
788a	ST-E11	Demontaż i ponowny montaż istniejącej linii napowietrznej AsXSn 4x25mm <sup>2</sup>	m	55,00

**Załączniki:**

1. D-04.04.02A Warstwa ulepszanego podłoża.pdf;

**Członkowie Komisji przetargowej:**

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....