


PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Podziałka 1:100/100

- 1–zawór kulowy dn 32
- 2–wodomierz kl. C dn 25 3.5 m3/h
- 3–zawór zwrotny kl. EA dn 32
- 4–zawór odwodnieniowy dn 15l
- 5–kratka odwodnieniowa



P.p.=157,00			
Rzędna istniejącego terenu	165,30	165,30	165,30
Rzędna osi proj. rurociągu	163,70	163,77	163,78
Zagłębienie osi przewodu	1,60	1,54	1,52
Długość odcinka	13,00		3,00
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=16,00		i=5,0 ‰
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	DZ40, PE		
Hektometr i odległości	00	13,00	16,00
Nazwa węzła			

TEMAT:  
Rozbudowa i przebudowa  
budynku remizy OSP  
w Grabcach Towarzystwo  
96-320 Mszczonów  
dz. ew. 140/2 obręb 0020  
Grabce Towarzystwo

INWESTOR:  
Gmina Mszczonów  
Plac Piłsudskiego 1  
96-320 Mszczonów

SKALA 1:100

DATA 09.2018

BRANŻA SANITARNA

ETAP PB

PROFIL PRZYŁĄCZA  
WODOCIĄGOWEGO  
- INSTALACJE  
SANITARNE

projektował:  
mgr inż. Krzysztof Broniarek  
upr. proj. 22/98 Sk-ce  
specjalność sanitarna

sprawdził:  
mgr inż. Sławomir Łuczywek  
upr. proj. LOD/0921/PWOS/08  
specjalność sanitarna

**PRON4BUD**

PRONABUD SP.Z O.O., TEL.(+46) 8552794  
UL. OKRZEI 57, 96-300 ŻYRARDÓW