

	STROP NAD GARAŻEM
2,5+2,5	blacha niskofałdowa ocynk. powł. RAL3000
	kontrłaty iłaty
2,5	papa termozgrzewalna
	deskowanie na krokwiach
20	puszta powietrzna wentylowana
	wełna mineralna 20cm, 0,031W/mK
	folia paroizolacyjna
	strop gęstożebrowy
	tynek cementowo-wapienny


	STROP NAD SALĄ WIELOFUNKCYJNĄ
2,5+2,5	blacha niskofałdowa ocynkowana powlekana RAL3000
	kontrłaty iłaty
2,5	papa termozgrzewalna
	deskowanie na dźwigarach drewnianych
20	puszta powietrzna wentylowana
	wełna mineralna 20cm, 0,031W/mK
	folia paroizolacyjna
	sufit podwieszony z płyt g/k wodoodp.

	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
15	tynek cienkowarstwowy systemowy
25	styropian, 0,031W/mK
	puszta ceramiczne
	tynek gipsowy

	POSADZKA NA GRUNCIE
1,5	gres
5,5	szlichta
15	styropian, 0,031W/mK
	folia zabezpieczająca styropian
	1xpapa termozgrzewalna
10	podkład betonowy B10 zbrojony siatką
	gruz zagęszczony z piaskiem Is=0,98

	POSADZKA NA GRUNCIE
	posadzka epoksydowa – 2xmalowanie preparatem do garaży
10	beton B20 zbrojony zbrojeniem rozproszonym
	2xfolia PE 0,8mm
10	podkład betonowy B10 zbrojony siatką
	gruz zagęszczony z piaskiem Is=0,98

DETAL 1
skala 1:10



0,00=165,5

Rzeczna 0,00=165,5 przyjęto jako poziom posadzki istniejącego garażu.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności w pomiarach na etapie liczenia
budynku, skontaktować się z projektantem.

UWAGI:

- ściany istniejące
- ściany projektowane

TEMAT:

Rozbudowa i przebudowa
budynku remizy OSP w Grabcach
Towarzystwo z wygospodarowa-
niem świetlicy dla mieszkańców
ul. Strażacka 11
96-320 Mszczonów
dz. ew. 140/2 obręb 0020
Grabce Towarzystwo

INWESTOR:

Gmina Mszczonów
Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

SKALA 1:50

DATA 09.2018

BRANŻA BUDOWLANA

ETAP PB

PRZEKRÓJ B-B

projektował:
mgr inż. arch. Stanisław Konopiński
upr. proj. MA/KK/007/02 tel. 0-602 109 276
specjalność architektoniczna

sprawdził:
mgr inż. arch. Piotr Polatyński
upr. proj. MA/04/1/17
specjalność architektoniczna

PRONABUD

PRONABUD SP. Z O.O., TEL. (+46) 8552794
UL. OKRZEI 57, 96-300 ŻYRARDÓW