


PRZEKRÓJ 1-1 skala 1:100



- W1**
- POSADZKA WG. RZUTU
 - PAPA
 - WYLEWKA BETON-5cm
 - STYROPIAN-5cm
 - STROP KLEINA-20cm
 - TYNK-1cm

- W2**
- PŁYTA OSB 1,2cm
 - STYROPIAN 20cm
 - PAPA
 - IZOLACJA TERMICZNA-GRUZ
 - STROP KLEINA-20cm
 - TYNK-1cm

- W3**
- BLACHA TRAPEZOWA
 - ŁATY
 - KROKWIE 10/13

- S1**
- TYNK-1,5cm
 - C. PEŁNA-52cm
 - TYNK-1,5cm
 - STYROPIAN-10,0cm
 - TYNK-1cm

- S2**
- TYNK-2,0cm
 - KAMIEŃ Z MIEJSCOWEGO KAMIENIOŁOMU
 - NA ZAPRAWIE C-W-69,0cm
 - TYNK-2cm
 - STYROPIAN-5,0cm
 - TYNK-1cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA „PORTAL” Kielce ul. L. Wawrzyńskiej 29				
OBIEKT: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNOGO NA BUDYNEK MIESZKALNY - MIESZKANIA WSPIERANE PARKOSZOWICE, gm. Miechów, cz. dz. nr 128, obr Parkoszowice				
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ 1-1			BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJ. BUDOWLANY	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR.UPR.	PODPIS	SKALA: 1: 100
Projektował:	mgr inż.arch. W.CICHON	200/82		DATA czerwiec 2023
Opracował:				NR RYSUNKU:
Sprawdził:	mgr inż.arch. W.TRACZ	54/98BB		A-3
Zastrzega się prawa autorskie do rozwiązań projektowych!				