

KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania : „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3227D w Jaskkowej Górnej na długości 1 km”.

1	D-06.03.01	ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM ŁAMANYM LUB FREZOWINĄ - grubości średniej 15cm, na szerokości 75 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i odpowiednim zagęszczeniem na całości odcinka km 4+714 do 5+773 - 1059x2x0,75 = 1589 m2	m2	1 589,00		
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża oraz z wywozem urobku do 3 km : [poszerzenie jezdni pod kostkę kamienną w km 5+130 do 5+201 strona lewa 71x1 = 71 m2], zjazdu z podbudową [km 4+806 str. Lewa 20m2 , 4+866 L 20m2 , 5+016 L 20m2 , 5+107 L 30m2 , 5+151 L 30m2 , 5+176 L 60m2 , 5+327 P 20m2 , 5+355 L 20m2 , 5+452 L 20m2 , 5+460 P 20m2 , 5+475 L 20m2 , 5+495 P 10m2 , 5+577 P 20m2 , 5+702 P 20m2 , 5+758 L 20m2 - 320 m2], zjazdu bez podbudowy [4+895 P 40m2 , 4+917 L 20m2 , 4+926 P 30m2 , 5+205 L+P 20+30m2 , 5+245 P 30m2 , 5+320 L 50m2 , 5+412 P 20m2 , 5+510 do 5+537 L 54m2 , 5+577 L 20m2 , 5+632 P 20m2 , 5+677 L 50m2 , 5+702 L 20m2 , 5+722 do 5+747 70m2 - 474 m2 RAZEM KORYTO : 71+320 = 391 M2	m2	391,00		
3	D-04.06.01	Podbudowa z betonu. Wykonanie podbudowy z betonu C15/20 gr. 20 cm na poszerzeniu jezdni pod kostkę kamienną w km 5+130 do 5+201 strona lewa	m2	71,00		
4	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa górna gr.20 cm na zjazdach	m2	320,00		
5	D-05.03.11	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO - JEZDNIA, grubości średniej 5 cm z wywozem urobku na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację nadwyżki urobku. na całości odcinka jezdni 1059x5,5 = 5 825 m2	m2	5 825,00		
6	D-05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAŻĄCA I WYRÓWNAWCZA, beton asfaltowy 0-16 mm grubości 4 cm - JAK JEZDNIA lecz po 5 cm szerzej oraz ZJAZDY - 5825+1059x2x0,05 +320+474= 6725m2	m2	6 725,00		

7	D-05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA, beton asfaltowy 0-11 mm grubości 4 cm - JAK WYŻEJ JEZDNIA - 5825m2 oraz zjazdy 320+474 m2 RAZEM : 6 619 M2	m2	6 619,00		
8	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 18-20 cm - 5 rzędów na poszerzeniu łuku poziomego jezdni w km 5+130 do 5+201 strona lewa. 71x1	m2	71,00		
9	D-06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur średnicy 50 cm, z obudową wlotu i wylotu wraz z przygotowaniem wykopu oraz ewentualną rozbiórką starego przepustu km 5+016 L 7m, 5+355 L 7m, 5+452 L 7m RAZEM 21 m	m	21,00		
10	D-06.04.01	Czyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu. Km 4+926 do 5+121, km 5+211 do 5+300, km 5+355 do 5+510 - 195+89+155 = 439 m	m	439,00		
11	D-07.05.01	Wykonanie barier ochronnych stalowych typu SP06 w km 4+730 do 4+860 - 130 m strona prawa	m	130,00		
Razem wartość robót (netto)						
Podatek VAT (23%)						
Ogółem wartość robót (brutto)						

Miejscowość, dnia r.

.....
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.