


rzut fundamentów-budynec "A"



- UWAGI OGÓLNE:
- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ROBOTY ZWIĄZANE SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH.
 - WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYĆ PROWADZONE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM PRZY ZACHOWANIU ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW.
 - WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA ROBOT WŁĄCZNIE ZE ZMIANA TECHNOLOGII WYKONANIA, NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA.

0,00(bud.A)=125,6m n.p.m.

- UWAGA :
1. ROBOTY ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM GEOTECHNICZNYM. W WYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW WODNYCH PODŁOŻA, NALEŻY UŻYĆ BETONU Z DODATKIEM SZCZELNYM I NALEŻYĆ WYKONAĆ PRZECIWMODNĄ WG PROJEKTU ARCHITEKTURY
 2. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W POZIOME POSADOWENIA GRUNTÓW NIENOŚNYCH (ID<0,50) LUB SPOISTYCH, NALEŻY TEN GRUNT WYBRAĆ I ZASTĄPIĆ GRUNTEM NIESPOISTYM (PIASKIEM ŚREDNIM LUB GRUBYM) ZAGĘSZCZAJĄC WARSTWAMI DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA IS=0,98.
 3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO BETONOWANIA NALEŻY UŁOŻYĆ SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY ORAZ WPUSZYĆ BEDNARKI WG DOKUMENTACJI ODGROMOWEJ

ROZMIESZCZENIE
UZIOMÓW WG PROJEKTU
BRANŻOWEGO -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

jednostka projektowa	GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA			
obiekt	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWÓCH PONTARZALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, WYKONANIEM PARKINGÓW I UTWARDZENIEM CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH		PROJEKT BUDOWLANY	
adres	DZIAŁKI NR: 15/8, 15/20, 15/21, 15/22, 15/23, 15/24, 15/25, 15/26, 15/27, 15/28, 15/29, 15/30, 15/31, 15/32, 15/33, 15/34, 97/114, 98/948, 98/954 I CZĘŚCI DZIAŁEK O NR: 97/115, 97/110, 15/35, 98/811 W SZCZECINIE		skala	1:100
nazwa rysunku	RZUT FUNDAMENTÓW - BUDYNEK A		nr rys.	K-1.1A
branża	ZESPÓŁ AUTORSKI		podpis	
autor projektu	inż. Janusz Jancowicz		B153/86.	
sprawdził	mgr inż. EMIL HUK		PDJ/BO/2024/09	