


rzut fundamentów -budynek B''

ELEMENT	OPIS	BETON	STAL ZBR.	OTULINA
WIENIEC	W-...	C25/30	A-IIIIN[B500SP] A-I[5235]	2,0 CM
FUNDAMENTY	St-...	C20/25	A-IIIIN[B500SP] L-...	60RA 4,0 CM DŁ 5,0 CM
TRZPIENIE	Tr-...	C20/25	A-IIIIN[B500SP] A-I[5235]	3,0 CM
STROPY, BELKI	Pl-...	C25/30	A-IIIIN[B500SP]	2,5 CM
SKŁUPY WYLEWANE	St-...	C20/25	A-IIIIN[B500SP] A-I[5235]	3,0 CM

- UWAGI OGÓLNE:
- RYСУNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ROBOTY ZWIĄZANE SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH.
 - WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYĆ PROWADZONE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM PRZY ZACHOWANIU ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW
 - WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA ROBOT WŁĄCZNIE ZE ZMIANĄ TECHNOLOGII WYKONANIA, NALEŻY PRZEDSTWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA.



ROZMIESZCZENIE
UZIOMÓW WG PROJEKTU
BRANŻOWEGO -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- UWAGA :
- ROBOTY ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM GEOTECHNICZNYM. W WYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW WODNYCH PODŁOŻA, NALEŻY UŻYĆ BETONU Z DODATKIEM SZCZELIWNIM I NALEŻYĆE WYKONAĆ PRZECIWWODNĄ WG PROJEKTU ARCHITEKTURY
 - W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W POZIOME POSADOWIENIA GRUNTÓW NIENOSIŁYCH (ID<0,50) LUB SPOISTYCH, NALEŻY TEN GRUNT WYBRAĆ I ZASTĄPIĆ GRUNTEM NIOSOISTYM (PIASKIEM ŚREDNIM LUB GRUBYM) ZAGĘSZCZAJĄC WARSTWAMI DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA IS=0,98.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO BETONOWANIA NALEŻY UŁOŻYĆ SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY ORAZ WPUSZYĆ BEDNARKI WG DOKUMENTACJI ODGROMOWEJ

jednostka projektowa		GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA	
obiekt	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWÓCH POMIARZALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ NIEZBĘDną INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, WYKONANIEM PARKINGÓW I UTMWARDZENIEM CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH	PROJEKT BUDOWLANY	
adres	DZIAŁKI NR: 1518, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 97114, 98948, 98954 I CZĘŚCI DZIAŁEK O NR: 97115, 97110, 1535, 9881 W SZCZECINIE.	data	01.12.2020
nazwa rysunku	RZUT FUNDAMENTÓW - BUDYNEK B	skala	1:100
		nr rys.	K-1.1B
ZESPÓŁ AUTORSKI			
branża	imię i nazwisko	podpis	
autor projektu	inż. Janusz Jancowicz	B153/86.	
sprawdził	mjr inż. EMIL HUK	PDJ/BO/2024/09	