

Przedmiar robót

Remont ogrodzenia szkółki gruntowej w Wierzchosławicach, oddz.468, 469, 481, 482

Inwestor: **Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, ul. Szarwarska 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont ogrodzenia szkółki gruntowej w Wierchosławicach, oddz.468, 469, 481, 482		
1	Element	Remont ogrodzenia		
1	KNR 1312/1602/1	Ogrodzenia z siatki stalowej handlowej, na słupkach stalowych, obsadzonych na gotowych cokołach /ANALOGIA - PODWYŻSZENIE ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA Z SIATKI NA SŁUPKACH STALOWYCH C WYS 1,50M POPRZEZ DOSPAWANIE SŁUPKÓW DŁ 0,60m Z KĄTOWNIKA 50x50x5MM. ZAMONTOWANIE SIATKI OGRODZENIOWEJ ŚLIMAKOWEJ Z DRUTU FI 2,8MM O WYS. 0,75M (MONTAŻ SIATKI NA ZAKŁADKĘ OK. 15CM) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
	południowa i zachodnia strona szkółki	:695,0*0,75		521,250000
	północna strona szkółki	:95,0*0,75		71,250000
		RAZEM:		592,500000
			m2	592,50
2	KNR 401/1304/3	Spawanie i cięcie stali, pręty okrągłe do kształtowników lub płaskowników /ANALOGIA - DOSPAWANIE ELEMENTÓW Z KĄTOWNIKÓW ISTNIEJĄCYCH SŁUPKÓW OGRODZENIA/		
	Wyliczenie ilości robót:			
	południowa i zachodnia strona szkółki	:695,0/3,50*0,20		39,714286
	północna strona szkółki	:95,0/3,50*0,20		5,428571
		RAZEM:		45,142857
			m	45,14

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Remont ogrodzenia szkółki gruntowej w Wierzchosławicach, oddz.468, 469, 481, 482					
1	Element	Remont ogrodzenia					
1	KNR 1312/1602/1	Ogrodzenia z siatki stalowej handlowej, na słupkach stalowych, obsadzonych na gotowych cokołach /ANALOGIA - PODWYŻSZENIE ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA Z SIATKI NA SŁUPKACH STALOWYCH O WYS 1,50M POPRZEZ DOSPRAWIANIE SŁUPKÓW DŁ 0,60m Z KĄTOWNIKA 50x50x5MM. ZAMONTOWANIE SIATKI OGRODZENIOWEJ ŚLIMAKOWEJ Z DRUTU FI 2,8MM O WYS. 0,75M (MONTAŻ SIATKI NA ZAKŁADKĘ OK. 15CM) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2		592,50		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,784	443,61660		
		Materiały					
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,01	5,92500		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,009	5,33250		
		Drut stalowy ocynkowany Fi 4 mm	kg	0,14852	88,00000		
		Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego pleciona 50x50 mm Fi 2,8 mm	m2	1,04	616,20000		
		Słupki z kątowników 50x50x4mm	kg	0,70886	420,00000		
		Uchwyty stalowe	kg	0,017	10,07250		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
2	KNR 401/1304/3	Spawanie i cięcie stali, pręty okrągłe do kształtowników lub płaskowników /ANALOGIA - DOSPRAWIANIE ELEMENTÓW Z KĄTOWNIKÓW ISTNIEJĄCYCH SŁUPKÓW OGRODZENIA/	m		45,14		
		Robocizna					
		Spawacze grupa III	r-g	0,42	18,95880		
		Materiały					
		Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej	kg	0,97	43,78580		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Sprzęt					
		Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	0,422	19,04908		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	443,6166		
2.	Spawacze grupa III	r-g	18,9588		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			462,5754		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Drut stalowy ocynkowany Fi 4 mm	kg	88		
2.	Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej	kg	43,7858		
3.	Farba olejna do gruntowania	dm3	5,925		
4.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	5,3325		
5.	Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego pleciona 50x50 mm Fi 2.8 mm	m2	616,2		
6.	Słupki z kątowników 50x50x4mm	kg	420		
7.	Uchwyty stalowe	kg	10,0725		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	19,04908		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			19,04908		