
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	Roboty ziemne
45262311-4	Roboty żelbetowe
45320000-6	Roboty izolacyjne
45233253-7	Zagospodarowanie terenu
NAZWA INWESTYCJI:	Renowacja cmentarza w Dobiegniewie polegająca na budowie dwóch kolumbariów
ADRES INWESTYCJI:	m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego dz. nr 320, obręb: 13 Dobiegniew
NAZWA INWESTORA:	Gmina Dobiegniew
ADRES INWESTORA:	ul. Obrońców Pokoju 24 66-520 Dobiegniew
SPORZĄDZIŁ :	
	mgr inż. Anna Domaszczyńska
SPRAWDZIŁ	
	mgr inż. Jakub Mańdzij
DATA OPRACOWANIA:	11.07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

11.07.2024

Renowacja cmentarza w Dobiegniewie polegająca na budowie dwóch kolumbariów.

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Renowacja cmentarza w Dobiegniewie polegająca na budowie dwóch kolumbariów.			
1	Roboty ziemne i przygotowawcze	1	2
2	Kolumbarium	3	17
2.1	Roboty ziemne	3	4
2.2	Roboty betonowe	5	8
2.3	Roboty izolacyjne	9	12
2.4	Kolumbarium	13	17

Renowacja cmentarza w Dobiegniewie polegająca na budowie dwóch kolumbariów.

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Renowacja cmentarza w Dobiegniewie polegająca na budowie dwóch kolumbariów.					
1	45111000-8	Roboty ziemne i przygotowawcze			
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2		
d.1		5 * 2 * 2	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
2	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) Krotność = 9	m2		
d.1		poz.1	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
2		Kolumbarium			
2.1	45111000-8	Roboty ziemne			
3	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
d.2.1		3,43 * 0,85 * 1,94 * 2	m3	11,31	
				RAZEM	11,31
4	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - PODŁOŻE I ZASYPANIE WYKOPU	m3		
d.2.1		(3,43 + 2,30) / 2 * 0,85 * 2	m3	4,87	
				RAZEM	4,87
2.2	45262311-4	Roboty betonowe			
5	KNR 2-02 1101-01.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 gr.10cm	m3		
d.2.2		4,03 * 1,94 * 2 * 0,1	m3	1,56	
				RAZEM	1,56
6	KNR 2-02 1902-01	Deskowanie ław, stóp fundamentowych i płyt dennych	m2		
d.2.2		3,63 * 2 * 0,35 + 1,54 * 2 * 0,35	m2	3,62	
				RAZEM	3,62
7	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
d.2.2		3,63 * 1,54 * 0,35 * 2	m3	3,91	
				RAZEM	3,91
8	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
d.2.2		(54 * 2) / 1000	t	0,11	
				RAZEM	0,11
2.3	45320000-6	Roboty izolacyjne			
9	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
d.2.3		3,63 * 1,54 * 2	m2	11,18	
				RAZEM	11,18
10	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2		
d.2.3		poz.9	m2	11,18	
				RAZEM	11,18
11	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
d.2.3		0,35 * 2 * 1,54 * 2 + 3,63 * 2 * 0,35 * 2	m2	7,24	
				RAZEM	7,24
12	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2		
d.2.3		poz.11	m2	7,24	
				RAZEM	7,24
2.4		Kolumbarium			

Renowacja cmentarza w Dobiegniewie polegająca na budowie dwóch kolumbariów.

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2.4	KNR-W 2-02 0123-01 analogia	Ściany z cegieł licowane cegłami licówkami wiązanie wozówkowe	m2		
		$1,54 * 2,30 * 2 * 2 + 3,63 * 2,30 * 2 * 2$	m2	47,56	
				RAZEM	47,56
14 d.2.4	KNNR 2 0803-05 analogia	Wykonanie nisz o wymiarach 53x48x46cm	m2		
		$2 * 40 * (0,53 * 0,46 * 2 + 0,48 * 0,46 * 2 + 0,53 * 0,48 * 2)$	m2	115,04	
				RAZEM	115,04
15 d.2.4	KNNR 2 0803-05 analogia	Wykonanie półek z płyt kamiennych granitowych	m2		
		$2 * 2 * 4 * 0,2 * 3,63$	m2	11,62	
				RAZEM	11,62
16 d.2.4	KNNR 2 0803-05 analogia	Wykonanie zamknięcia nisz o wym. 52,6x45,6x4cm z płyt kamiennych granitowych	m2		
		$0,526 * 0,456 * 40 * 2$	m2	19,19	
				RAZEM	19,19
17 d.2.4	KNNR 2 0803-05 analogia	Wykonanie zadaszienia kolumbarium o wym. 1,94x4,03m z płyt kamiennych granitowych	m2		
		$1,94 * 4,03 * 2$	m2	15,64	
				RAZEM	15,64