

Warszawa, dn. 22.08.2023 r.

L.dz. CUL/ 1688 /2023

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania na: „Dostawa wraz z demontażem i montażem drzwi (hotelowych) w jednostce CUL- OSW KAPER w Juracie”, znak sprawy 37/WA/TP/2023

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 2

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

1. Nawiązując do spotkania z przedstawicielem Ośrodka Kaper i wizji lokalnej, zwracam się z pytaniem dotyczącego sposobu montażu drzwi ppoż. w istniejącej ścianie. Zgodnie z wytycznymi jednego z producentów drzwi ppoż. zamontowane powinny być do konstrukcji wsporczych o kl. Odporności nie niższej niż EI30.

Montowane w ścianach:

- murowanych o min. grubości 125 mm i gęstości min. 600 kg/m³,
- betonowych i żelbetowych o min. grubości 125mm i gęstości min. 1800kg/m³,
- gipsowo-kartonowych o grubości min. 100 mm wykonanych z rusztów z kształtowników stalowych o normalnej grubości 75 mm obłożonych obustronnie jedną płytą o grubości 12,5mm.

Czy istniejąca ściana spełnia ww. właściwości, by móc przystąpić do montażu drzwi o których mowa w przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ściany z drzwiami do pokoi hotelowych są wykonane z cegły lub bloczków ceramicznych obustronnie pokrytych tynkiem cementowo wapiennym.

Zamawiający uznaje, że ściany spełniają wymagania przepisów ochrony Ppoż i tym samym jak pierwotnie założono, nowe drzwi hotelowe należy montować w istniejących ścianach.


Powyższa odpowiedź staje się integralną częścią SWZ.

Wykonano w 1 egz.:

Zamieszczono na platformie zakupowej

Oryginał pisma u nadawcy.

opr./wyk. Anna Kaliszczak-Ochal

DYREKTOR
Centrum Usług Logistycznych

Emilia Sadowska