


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50



UWAGA:

1. Na odcinku od km 0+018 do km 0+313 - krawężnik wystający 15x30x100 cm na ławie z betonu cementowego C12/15 - strona lewa.
2. Na odcinku od km 0+102 do km 0+169 - krawężnik najazdowy 15x22x100 cm na ławie z betonu cementowego C12/15 - strona prawa.
3. Na odcinku od km 0+018 do km 0+313 - umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x10 cm - do wysokości 1,20 m wraz z obsianiem trawą.
4. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Inwestycja	MODERNIZACJA DRÓG I DROGI DLA PIESZYCH NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ GOLUB-DOBRZYŃ Przebudowa drogi gminnej nr 110244C od km 0+000 do km 0+754		
Lokalizacja	działki o nr ewidencyjnych 164 obręb Skępsk (040503_2.0016.164) 333 obręb Podzamek Golubski (040503_2.0015.333) 140 obręb Podzamek Golubski (040503_2.0015.140) gmina Golub-Dobrzyń, powiat golubsko – dobrzyński, woj. kujawsko - pomorskie		
Tytuł opracowania	PRZEKRÓJ KOSTRUKCYJNY	Skala 1:50	Nr rysunku 3
Imię i nazwisko projektanta: Marian Pluta	Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych nr GP.I.7342/75/TO/92	Data: 02.2024	Podpis: