


Rozdzielnica TB-3 (KOMUNIKACJA POM. NR R1.04)



Nr obw.	Nr obw.	NAZWA OBWODU
F1	0,50	Gniazda 1-fazowe POMIESZCZENIA U1.15
F2	0,50	Gniazda 1-fazowe POMIESZCZENIA U1.15
F3	0,50	Gniazda 1-fazowe POMIESZCZENIA U1.20
F4	0,50	Gniazda 1-fazowe DATA POMIESZCZENIE U1.20
F5	0,50	Gniazda 1-fazowe POMIESZCZENIE U1.21
F6	0,50	Gniazda 1-fazowe POMIESZCZENIE U1.21, U1.22
F7	0,50	Gniazda 1-fazowe KOMUNIKACJA
F8	0,50	Gniazda 1-fazowe DATA POMIESZCZENIE U1.21
F9	0,50	Gniazda 1-fazowe WĘZEŁ SANITARNY U1.16, U1.18
F10	3,50	Zasilanie - POW WĘZEŁ SANITARNY U1.16
F11	3,50	Zasilanie - POW WĘZEŁ SANITARNY U1.18
F12	3,50	Zasilanie - POW POMIESZCZENIE SOCJALNE U1.15
F13	0,10	Zasilanie - WENTYLATOR KANAŁOWY KORYTARZ R1.04
F14	4,60	Zasilanie 3-fazowe - KUCHENKA POMIESZCZENIE SOCJALNE U1.15
F15	0,38	Oświetlenie POMIESZCZENIA U1.15, U1.20
F16	0,91	Oświetlenie POMIESZCZENIA U1.21, U1.22
F17	0,22	Oświetlenie POMIESZCZENIA U1.16 - U1.19
F18	0,16	Oświetlenie KORYTARZ R1.04
F19	0,01	Oświetlenie ZEWNĘTRZNE
21,38		

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
UKŁAD SIECI:
TN-C-S

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
NADBUDOWA PARTEROWEJ CZĘŚCI I PRZEBUDOWA POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W NOWY TARGU NA POTRZEBY FUNKCJONALNE OŚRODKA

TYTUŁ RYSUNKU
SCHEMAT INSTALACJI TB-3

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

SKALA	DATA SPORZĄDZENIA	NR RYSUNKU
-	II. 2024	E-04