



Urząd Miejski w Łebie

84-360 Łeba, ul. Kościuszki 90, tel. +48 59 866 15 10, fax: +48 59 866 13 37
sekretariat@leba.eu, burmistrz@leba.eu, www.lebabip.pl, www.leba.eu

Łeba, dnia 24 września 2024 r.

GK.271.34.2.2024.MSt.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb podstawowy (bez negocjacji)
na podstawie art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych

„Modernizacja nieenergooszczędnego istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Łeba”

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

„Zwracam się z prośbą o udostępnienie obliczeń fotometrycznych z projektu - po analizie zamieszczonych materiałów i wykonaniu obliczeń zamiennych na różnych oprawach nie ma możliwości uzyskania klas oświetleniowych podanych w audycie. Przykładem jest dobór w audycie klasy M3 dla drogi o szerokości 2m oraz wysokości słupów 6.3m, gdzie daną klasę stosuje się dla drogi krajowej przy znacznie wyższych słupach.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu specyfikacji (pkt. 23) opraw dotyczącą tolerancji wymiarów - wnioskujemy o zwiększenie do min. 12%. Obecna tolerancja na poziomie 5% znacząco ogranicza dobór oprawy i uniemożliwia zastosowanie najbardziej optymalnego rozwiązania ,,

Odpowiedź 1: Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia wraz z oferta obliczeń fotometrycznych wykonanych zgodnie z wymaganiami normy: PKN-CEN/TR 13201-1:2016, PN-EN 13201-2:2016, PN-EN 13201-3:2016.

Zamawiający uzupełnia dokumentację o zestawienie opraw wraz ze wszystkimi niezbędnymi danymi koniecznymi do wykonania powyższych.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tolerancji wymiarów do 13%.

Pytanie nr 2

„W dokumentacji przetargowej dla opraw typu A oraz A-FG Zamawiający wymaga dostarczenia opraw wyposażonych w diody o podłożu ceramicznym o trwałości min.120 000 godzin - raport IES LM80-L90/B10 TM-21. Informujemy ze taki parametr wskazuje na konkretne rozwiązanie jednego producenta diod co jest niezgodne z PZP. W związku z powyższym wnosimy o wskazanie minimum 3 producentów posiadających takie diody lub wykreślenie tego zapisu.”

Odpowiedź 2: Zamawiający dokonuje zmiany dopuszczając oprawy o żywotności oprawy (L90): min. 100 000.

Pytanie nr 3

„Wnosimy o dopuszczenie opraw wyposażonych w układy zasilające przystosowane do pracy AC

230V-50Hz)- prąd zasilający panel LED max – 1050 mA z funkcją DALI 2 – w standardzie D4i. Informujemy że prąd 700mA aktualnie jest niewystarczającym rozwiązaniem dla dostarczenia bardziej ekonomicznych źródeł światła wyposażonych w diody średniej mocy.”

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza oprawy wyposażone w układy zasilające przystosowane do pracy AC 230V-50Hz)- prąd zasilający panel LED max – 1050 mA z funkcją DALI 2 – w standardzie D4i.

Pytanie nr 4

„Wnosimy o dopuszczenie poniższej sylwetki i wymiarów dla oprawy typu A jako rozwiązanie zamienne (wersja 1 lub 2)”


wersja 1

Wymiary [mm] LxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
700x635	4	1	11.6



Wersja 2

Wymiary [mm] LxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
561x426	12	1	4.9



Odpowiedź 4: TAK Zamawiający dopuszcza oferty zawierające oprawy o wskazanych w zapytaniu sylwetkach.

Pytanie nr 5

„Wnosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą należy złożyć:

- a) Karta katalogowa
- b) Obliczenia oświetleniowe
- c) Certyfikat Zhaga D4i
- d) Certyfikat ENEC
- e) Certyfikat ENEC+

f) krzywe rozsyłu w formie edytowalnej do programu DIALUX – pliki ldt

g) Sprawozdanie badania źródeł światła LED LM-80-L90 zastosowanych w oprawie dla temp. T_s (T_c) = 85°C, wraz z prognozą zgodną ze wzorem Memorandum Technicznym TM 21, lub inny dokument równoważny”

Odpowiedź 5: Zamawiający potwierdza, iż w ramach przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą należy złożyć:

- a) Karty katalogowe opraw, potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań ze specyfikacji technicznej**
- b) Deklaracja zgodności CE**
- c) Obliczenia oświetleniowe - obliczenia fotometryczne,**
- d) Certyfikat Zhaga D4i,**
- e) Certyfikat ENEC,**
- f) Certyfikat ENEC+,**
- g) Sprawozdanie badania żywotności źródeł światła zastosowanych w oprawie jeśli brak informacji w karcie katalogowej.**

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niewystarczające Zamawiający wyznacza termin na ich uzupełnienie.

Pytanie nr 6

Wnoszę o jednoznaczne wskazanie przewidzianych w postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia.

W rozdz. VIII pkt 1. 2) SWZ jako fakultatywne przesłanki wykluczenia wymieniono art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. Natomiast w rozdz. IX pkt 1. SWZ wymieniono art. 109 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp. W analogiczny sposób informacja została przedstawiona w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Odpowiedź 6: Zamawiający dokonuje korekty w SWZ oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu i jako fakultatywne przesłanki wykluczenia wskazuje przesłanki z art. 109 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ, opisu zamówienia oraz załącza zmieniony załącznik nr 6.