

MZDW

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 14.02.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.02.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi wojewódzkiej nr 574 od km 10+770 do km 12+270 odcinek Gąbin- Guzów						
1	BCD D-05 05.03.11. 32-02		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10 km 9225	m ² m ²	 9 225,000	
					RAZEM	9 225,000
2	BCD D-01 01.02.04. 44-02		Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej. 9	m m	 9,000	
					RAZEM	9,000
3	BCD D-01 01.02.04. 29-01		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 22	m ² m ²	 22,000	
					RAZEM	22,000
4	BCD D-01 01.02.04. 71-01		Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów 144	m m	 144,000	
					RAZEM	144,000
5	BCD D-04 04.03.01. 22-04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 27570	m ² m ²	 27 570,000	
					RAZEM	27 570,000
6	BCD D-04 04.08.01. 11-01		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odległości do 5 km 922	t t	 922,000	
					RAZEM	922,000
7	BCD D-05 05.03.05. 12-03		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 9160	m ² m ²	 9 160,000	
					RAZEM	9 160,000
8	BCD D-05 05.03.05. 21-05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 9040	m ² m ²	 9 040,000	
					RAZEM	9 040,000
9	BCD D-02 02.01.01. 14-06		Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 15 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie- rowy 2100	m ³ m ³	 2 100,000	
					RAZEM	2 100,000
10	BCD D-06 06.02.01. 11-02		Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm pod zjazdami 144	m m	 144,000	
					RAZEM	144,000
11	BCD D-06 06.02.01. 11-02		Wykonanie ścianek czołowych przepustów z prefabrykatów dla przepustów o średnicy 40 cm pod zjazdami 46	szt szt	 46,000	
					RAZEM	46,000
12	BCD D-08 08.03.01. 12-05		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał z rozbiórki 9	m m	 9,000	
					RAZEM	9,000
13	BCD D-08 08.02.02. 12-03		Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał z rozbiórki 22	m ² m ²	 22,000	
					RAZEM	22,000
14	BCD D-05 05.02.01. 23-01		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza 4500	m ² m ²	 4 500,000	
					RAZEM	4 500,000
15	BCD D-05 05.02.01. 23-01		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy 384	m ² m ²	 384,000	
					RAZEM	384,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	BCD D-07 07.02.03. 11-01		Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a)	szt.		
			30	szt.	30,000	
					RAZEM	30,000
17	BCD D-07 07.01.01. 11-01		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędzie ciągłe i przerywane, malowane mechanicznie	m ²		
			540	m ²	540,000	
					RAZEM	540,000