

## Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z przebudową mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0348/06	Rozebrawanie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (1,10+2,50)*2,80	m2	10,080
			razem	m2
2	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,80*2	m	5,600
			razem	m
3	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 2,80*2	m	5,600
			razem	m
4	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,35*5,10+3,80*5,15	m2	31,555
			razem	m2
5	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm 2,35*5,10+3,80*5,15	m2	31,555
			razem	m2
6	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestruganych grubości 25mm 2,35*5,10+3,80*5,15	m2	31,555
			razem	m2
7	KNR 2-02W97 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 2,35*5,10+3,80*5,15	m2	31,555
			razem	m2
8	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych (2,35+5,10+3,80+5,15)*2-1,00*3+(1,10+2,50)*2-0,70*2	m	35,600
			razem	m
9	KNR-W 2-02r97 2003/06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 (1,10+2,50)*2,80	m2	10,080
			razem	m2
10	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 10,08*0,15+31,55*0,10	m3	4,667
			razem	m3
11	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 10,08*0,15+31,55*0,10	m3	4,667
			razem	m3
12	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 10,08*0,15+31,55*0,10	m3	4,667
			razem	m3
13	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 5	szt	5,000
			razem	szt
14	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych 2	szt	2,000
			razem	szt
15	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach 2,35*5,10+3,80*5,15	m2	31,555
			razem	m2
16	KNR 4-01 0622/05	Odrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") 2,35*5,10+3,80*5,15	m2	31,555
			razem	m2