

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Modernizacja drogi gminnej Koniowo - Przyborów etap II			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03 analogia	Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe i obliczeniowe)	km		
		0,589	km	0,59	
				RAZEM	0,59
2	KNR 2-01 d.1 0101-01 analogia	Wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń na całej szerokości i długości remontowanej drogi	m ²		
		1178	m ²	1 178,00	
				RAZEM	1 178,00
3	KNR 2-31 d.1 1402-05+ KNP 01 1250-02.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 10 cm na szerokości średnio 1,00 m oraz uzupełnienie ubytków kruszywem	m ²		
		589,0*2*1,0	m ²	1 178,00	
				RAZEM	1 178,00
4	KNR 2-31 d.1 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		2592	m ²	2 592,00	
				RAZEM	2 592,00
5	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		2592	m ²	2 592,00	
				RAZEM	2 592,00
6	KNR 2-31 d.1 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym warstwą średnio gr. 3 cm	t		
		2592*0,075	t	194,40	
				RAZEM	194,40
7	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		2592	m ²	2 592,00	
				RAZEM	2 592,00
8	KNR 2-31 d.1 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		2592	m ²	2 592,00	
				RAZEM	2 592,00