

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa strefy wejściowej ,					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(0.3*2)*0.2	m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
3	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie otworów w ścianach kratka typu Z	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie jednolitych posadzek	m ²		
		3.88*2.80	m ²	10.864	
				RAZEM	10.864
5	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.be- lek stalowych do I NP 140 mm	m		
		1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
6	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m ²		
		2.6*0.6*2	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
7	KNNR 2 d.1 0303-03	Ściany warstwowe murowane z cegieł 3NDF gr 25 cm - zamurowanie otworów	m ²		
		2.6*0.6	m ²	1.560	
				RAZEM	1.560
8	KNR-W 4-01 d.1 0106-04 analogia	usunięcie z budynku gruzu z naprawianych posadzek	m ³		
		10.84*0.05	m ³	0.542	
				RAZEM	0.542
2		Pomieszczenie suszenia dowodów rzeczowych			
9	NNRNKB d.2 202 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 5mm dwówarstwowe na ścianach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		10.864	m ²	10.864	
				RAZEM	10.864
10	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów.	m ²		
		3.88*2.8	m ²	10.864	
				RAZEM	10.864
11	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów.	m ²		
		2.16*2.8	m ²	6.048	
				RAZEM	6.048
12	Kalkulacja d.2 własna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gru- bości 0,4 mm poziome podposadzkowe	m ²		
		3.88*2.8	m ²	10.864	
				RAZEM	10.864
13	Kalkulacja d.2 własna	Warstwy wyrównawcze grub. 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta"	m ²		
		3.88*2.8	m ²	10.864	
				RAZEM	10.864
14	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych kl.C wraz z robotami towarzyszący- mi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-02 d.2 1120-02	Okładzinyz płytek ceramicznych	m ²		
		(3.88+3.88+2.8+2.8)*2.16	m ²	28.858	
				RAZEM	28.858
16	KNR-W 2-02 d.2 1120-02	Okładziny posadzek z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		10.86	m ²	10.860	
				RAZEM	10.860
17		Wykonanie montażu klatki wentylacyjnej typu Z .	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Malowanie pomieszczeń PDOZ			
18	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.8*2+3.7*2)*2.9*4	m ²	150.800	
				RAZEM	150.800
19	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów. 3.7*2.8*4	m ² m ²	 41.440	
				RAZEM	41.440
20	KNR 4-01 d.3 0354-08	demontaż kraty 2.8*2.9*4	m ² m ²	 32.480	
				RAZEM	32.480
21	KNR 4-01 d.3 0354-08	Remont kraty siatkowej polegający na przyspawaniu prętów oraz ponowny montaż 32.48	m ² m ²	 32.480	
				RAZEM	32.480
22	Kalkulacja d.3 własna	Wykonanie i montaż kraty wewnętrznej stalowej otwieranej . Konstrukcja kraty wykonana z prętów pionowych o średnicy fi 16 mm w odstępach co 10 cm, ra- ma kraty pręty poziome wykonane z płaskownika 50*8mm w odstępach co 20cm , mocowanie ościeży po bokach i górą za pomocą kotew w odstępach co 40cm dwukrotnie malowana wraz zrobotami towarzyszącymi. 1.5*0.5	m ² m ²	 0.750	
				RAZEM	0.750