
PRZEDMIAR- Roboty budowlane

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45431000-7 Kładzenie płytek
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wejścia głównego do budynku AGRO - obiekt hotelowy we Wrocławiu
ADRES INWESTYCJI : ul. Zwycięska 4, 53-033 Wrocław
INWESTOR : Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ADRES INWESTORA : ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław

DATA OPRACOWANIA : 08.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja wejścia głównego do budynku AGRO - obiekt hotelowy we Wrocławiu					
1		PRACE W OBRĘBIE RAMPY I SCHODÓW			
1.1		PRACE ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 4111300-1			
1	KNR 4-04	Rozebranie istniejących balustrad pochylni i schodów	m		
d.1.	0804-01				
1		19.85+4.50	m	24.350	
				RAZEM	24.350
2	KNR 4-01	Demontaż istniejącej wycieraczki	m ²		
d.1.	1301-01				
1	analogia	0.60*1.20	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
d.1.	0811-07				
1		17.80+11.50+5.70+4.10+5.80	m ²	44.900	
				RAZEM	44.900
4	KNR 2-31	Rozebranie istniejących obrzeży betonowych	m ³		
d.1.	0812-03				
1		19.10*0.10*0.10	m ³	0.191	
				RAZEM	0.191
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu, kleju na posadzce pochylni i schodów	m ²		
d.1.	0211-01				
1	analogia	poz.3	m ²	44.900	
				RAZEM	44.900
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 15 km	m ³		
d.1.	1103-04				
1	1103-05	(poz.1*1.00*0.05+poz.2*0.10+poz.3*0.04+poz.4)*1.3	m ³	4.259	
				RAZEM	4.259
7	dane rynkowe	Utylizacja materiałów budowlanych - odpady betonowe, stalowe, ceramiczne	t		
d.1.	we				
1		(1.2*25.00)/1000	t	0.030	
		(44.90*0.02+0.20)*2.6	t	2.855	
				RAZEM	2.885
1.2		NOWA NAWIERZCHNIA POCHYLNI I SCHODÓW Kod CPV: 45431000-7			
8	KNR AT-27	Izolacja przeciwwodna ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²		
d.1.	0202-02				
2		poz.3	m ²	44.900	
				RAZEM	44.900
9	KNR AT-40	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej przy cokołach	m		
d.1.	0418-01				
2		4.52+2.32	m	6.840	
				RAZEM	6.840
10	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.	1121-01				
2		5.70+4.10+5.80	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
11	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek 30x30x1 cm, antypoślizgowe, granit płomieniowany	m ²		
d.1.	1121-05				
2		5.70+4.10	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
12	KNR 2-02	Okładziny powierzchni bocznych z płytek 60x60 x1 cm. Płytki granitowe płomieniowane, antypoślizgowe	m ²		
d.1.	1121-06				
2		5.80	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
13	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.	1118-01				
2		17.80+11.50	m ²	29.300	
				RAZEM	29.300
14	KNR 2-02	Posadzki płytkowe powierzchnie owalne - spocznik i rampa. Płytki 60x60x1.5 cm	m ²		
d.1.	1118-09				
2	z.sz. 5.7.a				
	z.sz. 5.7.d	17.80+11.50	m ²	29.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	29.300
15	KNR 2-02 d.1. 1122-01 2	Cokoliki z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - 4.52+2.32	m m	 6.840	
				RAZEM	6.840
16	KNR 2-02 d.1. 1122-04 2	Cokoliki wysokości 10 cm gr. 1 cm 4.52	m m	 4.520	
				RAZEM	4.520
17	KNR 2-02 d.1. 1122-04 2	Cokoliki wysokości 10 cm gr. 8 cm 2.32	m m	 2.320	
				RAZEM	2.320
18	KNR 2-31 d.1. 0404-04 2 analogia	Krawężniki kamienne przy pochylni 19.10	m m	 19.100	
				RAZEM	19.100
1.3		BALUSTRADY STALOWE, WYCIERACZKA Kod CPV: 45450000-6			
19	kalk. własna d.1. 3	Dostawa i montaż balustrady przy rampie - stal nierdzewna - 2 pochwyty na różnych wysokościach dla osób niepełnosprawnych 19.85	m m	 19.850	
				RAZEM	19.850
20	kalk. własna d.1. 3	Dostawa i montaż wycieraczki stalowej 60x120 cm seratowanej z ramką 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000