



Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
Regon 811684210, NIP 854-22-28-620

Stargard, dn. 07.04.2023 r.

WZ.272.4.2-6.2023.WJ1

***Wykonawcy, którzy pobrali SWZ
do postępowania***

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Modernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie”

Zamawiający – Powiat Stargardzki, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożono n/w zapytania.

Ponadto, Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że dokonuje zmiany zapisów dokumentacji technicznej:

1. Zadanie nr III – W załączonym przedmiarze brak jest nakładów rzeczowych na wykonanie podejść dopływowych do urządzeń tj. baterii, zaworów czerpalnych np. KNR-W 2-15 0116/08. Razem 102 szt. podejść. Proszę o informację, w której pozycji kosztorysowej ująć ten brak?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia Przedmiar robót dla III części zamówienia branży sanitarnej, obejmujący powyższe, na podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy.

2. Zadania nr III - W załączonym przedmiarze brak jest nakładów rzeczowych na wykonanie podejść dopływowych do urządzeń tj. płuczek ustępowych i pisuarów np. KNR-W 2-15 0116/06. Razem 20 szt. Podejść. Proszę o informację, w której pozycji kosztorysowej ująć ten brak?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia Przedmiar robót dla III części zamówienia, branży sanitarnej, obejmujący powyższe, na podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy.

3. Zadanie nr III - W załączonym przedmiarze brak jest nakładów rzeczowych na wykonanie podejść dopływowych do urządzeń tj. hydrantów np. KNR-W 2-15 0115/03. Razem 22 szt. Proszę o informację, w której pozycji kosztorysowej ująć ten brak?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia Przedmiar robót dla III części zamówienia, branży sanitarnej, obejmujący powyższe, na podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy.

4. Zadanie nr III – Pozycja przedmiarowa nr 55 dotycząca zaworów ćwierćobrotowych nakłada dostawę i montaż 17 sztuk zaworów. Brakuje jeszcze 76 sztuk zaworów. Proszę o informację, czy należy zwiększyć ilość tych zaworów do ilości prawidłowej tj. 93 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 93 szt. zaworów ćwierćobrotowych (po zmianach poz. 62).

5. Zadanie nr III – Pozycje przedmiarowe od 25 do 33 (rurociągi) nakładają dostawę i montaż uchwytów do rurociągów, natomiast nie uwzględniają konsol wsporczych oraz profili montażowych montowanych na poziomach instalacji, do których należy przymocować uchwyty do rur. W której pozycji należy uwzględnić dostawę i montaż konsol wsporczych i profili montażowych?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia Przedmiar robót dla III części zamówienia, branży sanitarnej, obejmujący powyższe, na podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy.

6. Zadanie nr III – w załączonym przedmiarze brak pozycji związanej z badaniem bakteriologicznym wody. Czy Zamawiający wykona takie badanie we własnym zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia Przedmiar robót dla III części zamówienia, branży sanitarnej, obejmujący powyższe, na podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy.

7. Zadanie nr III – w załączonym przedmiarze brak pozycji przedmiarowej dotyczącej badania wydajności hydrantów. W której pozycji należy ująć badanie wydajności hydrantów?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia Przedmiar robót dla III części zamówienia, branży sanitarnej, obejmujący powyższe, na podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy.

8. Zadanie nr III – w załączonym przedmiarze brak pozycji przedmiarowej dotyczącej zabudowy z płyt G-K wodoodpornych w ciągach komunikacyjnych. Czy zabudowy te będą rozliczane jako roboty dodatkowe na stawkach roboczogodzin, kosztów pośrednich i zysku zgodnie z załączonym kosztorysem wykonawcy?

Odpowiedź:

W ciągach komunikacyjnych rury są prowadzone pod sufitem bez zabudowy g-k. Zapisy w opisie technicznym o zabudowie g-k dotyczą pojedynczej sytuacji w przypadku braku możliwości wprowadzenia rur podtynkowo w pomieszczeniach. Wówczas należy je zabudować płytą gipsowo-kartonową.

9. Zadanie nr III – proszę o określenie standardu baterii umywalkowych oraz białego montażu.

Odpowiedź:

1. Umywalki białe porcelanowe, ściennie, półokrągłe z otworem na baterie i przelewem wraz z zaworami ćwierćobrotowymi
2. Bateria naumywalkowa stojąca, obrotowy ceramiczny regulowany mieszacz wody, jednouchwytna, wylewka stała

3. Zestaw: stelaż podtynkowy ze spłuczką, przyciskiem oraz z wiszącą miską ustępową, wraz z zabudową tego elementu wykonaną z płyt G-K
10. Zadanie nr III – w części opisowej projektu, dotyczącej instalacji wodociągowej widnieje zapis, iż oprócz dostawy i montażu nowej armatury i białego montażu, należy również zdemontować i ponownie zamontować istniejące umywalki, pisuary, zlewozmywaki i wc. Na rozwinięciu instalacji wodociągowej kolorem czerwonym zaznaczono urządzenia nowe do zamontowania. Kolorem czarnym, określono urządzenia istniejące do zdemontowania i ponownego montażu. Brak tego zakresu w załączonym przedmiarze. Reasumując do zdemontowania i do ponownego zamontowania są: umywalki – 19szt, miski ustępowe – 12szt, pisuary – 4szt, zlewozmywaki 4szt. Proszę o wskazanie, w której pozycji należy ująć te braki?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia Przedmiar robót dla III części zamówienia, branży sanitarnej, obejmujący powyższe, na podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy.

Z poważaniem

Wicestarosta