

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45112500-0</b>	<b>Roboty pomocnicze</b>			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie równinnym	km		
d.1	0113-03	0.155	km	0.155	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.155</b>
<b>2</b>	<b>45111200-0</b>	<b>Roboty ziemne</b>			
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.2	0119-01	272.80	m <sup>2</sup>	272.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>272.800</b>
3	KNR-W 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m <sup>3</sup>		
d.2	0301-02	40.92	m <sup>3</sup>	40.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.920</b>
<b>3</b>	<b>45233260-9</b>	<b>Podbudowa</b>			
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm pod nawierzchnię	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-06	chodnika 232.50	m <sup>2</sup>	232.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.500</b>
<b>4</b>	<b>45233200-1</b>	<b>Nawierzchnie</b>			
5	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.4	0402-04	15.50	m <sup>3</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
6	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem jako obramowanie nawierzchni chodnika	m		
d.4	0404-03	310.00	m	310.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.000</b>
7	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szara na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.4	0502-02	232.50	m <sup>2</sup>	232.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.500</b>
<b>5</b>	<b>45112710-5</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>			
8	KNR-W 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) (uzupełnienie gruntu przy obrzeżach	m <sup>3</sup>		
d.5	0304-02	15.50	m <sup>3</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
9	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III uporządkowanie terenu wokół altan chodnika oraz schodów	m <sup>2</sup>		
d.5	0501-01	310.00	m <sup>2</sup>	310.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.000</b>