

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace pomiarowe, obsługa geodezyjna.			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,19	km km	0,190	
				RAZEM	0,190
2		Prace ziemne, korytowanie, Prace rozbiórkowe			
2 d.2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 12	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
3 d.2	KNR AT-03 0106-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych z wywozem na odl. do 1 km 23	m ² m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
4 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm 189*1,5	m ² m ²	283,500	
				RAZEM	283,500
3		Podbudowy.			
5 d.3	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu Ps/Pr 189*1,8	m ² m ²	340,200	
				RAZEM	340,200
6 d.3	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm Krotność = 0,75 189*1,5	m ² m ²	283,500	
				RAZEM	283,500
7 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - ZJAZDY Krotność = 0,33 37*2	m ² m ²	74,000	
				RAZEM	74,000
4		Nawierzchnia z kostki betonowej - pas drogowy			
8 d.4	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm 37*2	m ² m ²	74,000	
				RAZEM	74,000
9 d.4	analiza indywidualna	Regulacja studzienek wod-kan 5	szt szt	5,000	
				RAZEM	5,000
10 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 189*2*0,2*0,20	m ³ m ³	15,120	
				RAZEM	15,120
11 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 189+34	m m	223,000	
				RAZEM	223,000
12 d.4	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m ² - 6 cm. Materiał inwestora 133,5*1,3	m ² m ²	173,550	
				RAZEM	173,550
13 d.4	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m ² - 6 cm - pasek 20 cm żółta kostka 189*0,2	m ² m ²	37,800	
				RAZEM	37,800
14 d.4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 189-34	m m	155,000	
				RAZEM	155,000