

Przedmiar robót

Remont nawierzchni asfaltowej przy budynku nr 49 w kompleksie wojskowym m. Ustka

Obiekt	Droga przed budynkiem nr 49
Rodzaj robót	Remont nawierzchni
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
Lokalizacja	Kompleks wojskowy m. Ustka
Zamawiający	6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Lędowo Osiedle 1N 76-271 Ustka.
Biuro kosztorysowe	Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości

Sporządził Dariusz Kulczyk
Kierownik Krzysztof Jankowski

Ustka, - styczeń - 2020 r.

Tabela przedmiaru robót

Droga przed budynkiem nr 49

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0401/05	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	90
2	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	6,75
3	KNR 2-31 0403/01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	45
4	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	45
5	KNKRB 6 1305/03	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych z użyciem betonu o objętości w jednym miejscu do 0,3m3. Włazy studzienek szt. 4.	m3	0,8
6	KNKRB 6 1305/06	Naprawy urządzeń (elementów) betonowych z użyciem betonu o objętości w jednym miejscu od 0,5 do 1,0m3.	m3	1,8
7	KNNR 4 0227/02	Pokrywy nastudzienne żelbetowe o średnicy 1200mm	szt	3
8	KNNR 4 0227/05	Właz kanałowy żeliwny okrągły typu ciężkiego	szt	3
9	KNR 2-31 1106/01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową zamkniętą. Wstępne wyrównanie podbudowy z kamienia brukowego.	t	7,839
10	KNR 2-31 1004/02	Oczyszczenie ręczne nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki	m2	1.254,19
11	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.254,19
12	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.254,19
13	KNR 2-31 0311/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu. grubość wynikowa nawierzchni średnio 5 cm.	m2	1.254,19
14	KNR 2-31 1103/04	Remonty cząstkowe nawierzchni na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanej z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 14-18cm	m2	125,419
15	KNR 2-31 1501/02	Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 10t	t	164,613
16	KNR 2-31 1502/02 (dopłata 40x)	Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 10t	t	164,613