
KOSZTORYS Ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów terenowych przy ul. Wielkopolskiej
ADRES INWESTYCJI : ul. Wielkopolska - Jar Południowy, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
INWESTOR : Jastrzębie_Zdrój - Miasto na prawach powiatu
ADRES INWESTORA : al. Piłsudskiego 60; 44-335 Jastrzębie Zdrój

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Siedlecki (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2022-02-16

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-02-16

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Schody terenowe Wielkopolska						
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 2-31 0806-d.1 01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	8.177	0.00	0.00
	analogia					
2	KNR 2-31 0814-d.1 02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	3.400	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0212-d.1 03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	1.922	0.00	0.00
4	KNR 4-04 0301-d.1 04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³	0.700	0.00	0.00
5	KNR 2-31 0804-d.1 01	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm - nawierzchnia piaszczysta	m ²	4.669	0.00	0.00
	analogia					
6	KNR 4-01 0108-d.1 15, 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórki konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na wysypisko Wykonawcy	m ³	3.358	0.00	0.00
2		Roboty towarzyszące				
7	d.2 kalk. własna	Dokumentacja geodezyjna - powykonawcza	kpl.	1.000	0.00	0.00
8	d.2 kalk. własna	Nadzór branżowy- Wodociągi	kpl.	1.000	0.00	0.00
9	d.2 kalk. własna	Nadzór branżowy - Energetyka	kpl.	1.000	0.00	0.00
10	KNR 2-01 0310-d.2 03	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV). Odkładanie urobku po obu stronach wykopu - przekop kontrolny - kable energetyczne	m ³	1.000	0.00	0.00
3		Budowa schodów				
11	KNR 2-01 0301-d.3 02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi na wysypisko Wykonawcy (kat. gruntu III)	m ³	2.180	0.00	0.00
12	KNR 2-31 0103-d.3 02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	11.425	0.00	0.00
13	KNR-W 2-01 d.3 0115-02	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym	m ³	11.115	0.00	0.00
14	KNR 2-31 0106-d.3 01 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 20 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	8.764	0.00	0.00
15	KNR 2-02 1101-d.3 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0.876	0.00	0.00
16	KNR 2-02 0605-d.3 04	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza warstwa	m ²	5.684	0.00	0.00
17	KNR 2-02 0202-d.3 01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	1.518	0.00	0.00
18	KNR-W 2-02 d.3 0219-04	Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych grubości 6 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ² rzutu	5.684	0.00	0.00
19	KNR-W 2-02 d.3 0219-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 14	m ² rzutu	5.684	0.00	0.00
20	KNR 2-02 0202-d.3 01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu- beton klasy C20/25 - dekoracyjny o strukturze szlifowanej	m ³	0.350	0.00	0.00
21	KNR-W 2-02 d.3 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0.023	0.00	0.00
22	KNR-W 2-02 d.3 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm	t	0.167	0.00	0.00
23	KNR 2-31 0511-d.3 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na zaprawie cementowej marki M5 -norma zużycia kostki zwiększona do 1.075	m ²	17.312	0.00	0.00
	analogia					
24	KNR 2-31 1301-d.3 01	Ręczne odnawianie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²	1.827	0.00	0.00
25	KNR 2-31 0401-d.3 04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - pod obrzeża	m	3.400	0.00	0.00
	analogia					
26	KNR 2-31 0402-d.3 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeże 15x15 cm	m ³	0.136	0.00	0.00
	analogia					
27	KNR 2-31 0407-d.3 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	5.000	0.00	0.00
28	KNR 2-31 0106-d.3 01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	8.177	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.3	KNR 2-31 0106- 02 z.o.2.13. 9902-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 9	m ²	8.177	0.00	0.00
30 d.3	KNR 2-31 0114- 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	8.177	0.00	0.00
31 d.3	KNR 2-31 0114- 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²	8.177	0.00	0.00
32 d.3	KNR 2-31 0511- 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	8.177	0.00	0.00
33 d.3	KNR 2-02 1207- 02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i za-betonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg -rury stalowe fi 50- malowane kolorem RAL 7040 oraz z wars-twą antykorozyjną	m	6.680	0.00	0.00
34 d.3	KNR AT-03 0401-02	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych - korytka ściekowe 50 x 30 x11	m	6.680	0.00	0.00
35 d.3	KNR 13-12 1102-03 analogia	Drabiny i trapy oraz schody stalowe - zjazdy dla wózków	t	0.096	0.00	0.00
36 d.3	KNPnRPDE 73- 198a	Osadzenie kotwy pojedynczej	szt.	10.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł