

Przedmiar robót - 0ś nr -5 ul. Narutowicza - dł. 849,095				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie	km	0,85
D-01.02.02 Usunięcie warstwy humusu / darniny				
2.	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy 16 do 25 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl.do 1km	m3	127,35
D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
3.	D-01.02.04	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy ok..12cm odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10km	m2	5 954,00
4.	D-01.02.04	<i>Rozzebranie nawierzchni chodników, zjazdów z kostki betonowej</i>	<i>m2</i>	<i>111,00</i>
5.	D-01.02.04	<i>Rozzebranie krawężników betonowych</i>	<i>mb</i>	<i>8,00</i>
6.	D-01.02.04	<i>Rozzebranie obrzeży betonowych</i>	<i>mb</i>	<i>6,00</i>
7.	D-01.02.04	<i>Rozzebranie znaków drogowych wraz ze słupkami</i>	<i>m</i>	<i>14,00</i>
D-03.02.01a Regulacja elementów urządzeń podziemnych				
9.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	1,00
D-04.00.00 Podbudowy				
D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość koryta 30cm				
10.	D-04.01.01	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość koryta 30cm	m2	27,00
		<i>Chodnik</i>	<i>m2</i>	<i>27,00</i>
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
11.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	849,00
		<i>pobocza</i>	<i>m2</i>	<i>849,00</i>
D-04.03.01 Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych				
12.	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie	m2	5 954,00
13.	D-04.03.01	Skroplenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	5 954,00
		<i>Jezdnia</i>	<i>m2</i>	<i>5 954,00</i>
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
14.	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca AC16W KR5-7 PM 25/55-60, gr. warstwy 7cm	m2	5 954,00
15.	D-05.03.13.10	Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11 KR5-7 PMB 45/80-65, grubość warstwy 4cm	m2	5 954,00
16.	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	111,00
		<i>Chodnik</i>	<i>m2</i>	<i>27,00</i>
		<i>Zjazdy z k.betonowej</i>	<i>m2</i>	<i>84,00</i>
17.	D – 05.03.26 d	Rozłożenie siatki wzmacniającej na całej powierzchni jezdni - siatka z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni -Siatka stalowa BEKAERT MT1 + membrana SLURRY SEAL gr. 1 cm	m2	5 954,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE				
D-06.01.01a Humusowanie z obsianiem trawą				
18.	D-06.01.01a	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm,dowożonej z odl.do 5km	m2	1 673,00
		<i>Zieleń</i>	<i>m2</i>	<i>1 673,00</i>
D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
D-07.02.01 Znaki drogowe poziome				
19.	D-07.02.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami - , malowanie grubowarstwowe (masy termoplastyczne)	m2	271,00
D-07.02.01 Znaki drogowe pionowe				
20.	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ø 70 mm dla znaków drogowych, z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	10,00
21.	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odbłaskowa II generacji	szt.	28,00
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych				
22.	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem , z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	6,00

23.	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 20x22cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem , z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	8,00
D-08.03.01		Betonowe obrzeża chodnikowe		
24.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	12,00