

Remont małej obwodnicy Miasta Kostrzyn nad Odrą w ulicach: Narutowicza, Cmentarna, Rzemieślnicza, Sosnowa, Drzewicka.				
Branża drogowa				
Przedmiar robót 0ś nr -3 ul. Rzemieślnicza - dł. 366,970m				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie	km	0,37
D-01.02.02 Usunięcie warstwy humusu / darniny				
2.	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy 16 do 25 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl.do 1km	m3	55,05
D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
3.	D-01.02.04	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy ok..13cm odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10km	m2	3 048,00
4.	D-01.02.04	<i>Rozebrawie nawierzchni chodników, zjazdów z kostki betonowej</i>	<i>m2</i>	<i>471,00</i>
5.	D-01.02.04	<i>Rozebrawie krawężników betonowych</i>	<i>mb</i>	<i>734,00</i>
6.	D-01.02.04	<i>Rozebrawie obrzeży betonowych</i>	<i>mb</i>	<i>188,00</i>
7.	D-01.02.04	<i>Rozebrawie znaków drogowych wraz ze słupkami</i>	<i>m</i>	<i>21,00</i>
D-03.02.01a Regulacja elementów urządzeń podziemnych				
8.	D-03.02.01a	Regulacja studzienek rewizyjnych nadbudowa wykonana betonem	szt.	11,00
9.	D-03.02.01a	Regulacja wpustów ulicznych nadbudowa wykonana betonem	szt.	8,00
10.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych lub gazowych	szt.	4,00
11.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych , nadbudowa betonem	szt.	1,00
D-04.00.00 Podbudowy				
D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość koryta 30cm				
12.	D-04.01.01	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość koryta 30cm	m2	235,00
		<i>Chodnik</i>	<i>m2</i>	<i>235,00</i>
D-04.03.01 Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych				
13.	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie	m2	3 048,00
14.	D-04.03.01	Skroplenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	3 048,00
		<i>Jezdnia</i>	<i>m2</i>	<i>2 868,00</i>
		<i>Zjazdy asfaltowe</i>	<i>m2</i>	<i>180,00</i>
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
15.	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca AC16W KR5-7 PM 25/55-60, gr. warstwy 8cm	m2	3 048,00
16.	D-05.03.13.10	Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11 KR5-7 PMB 45/80-65, grubość warstwy 4cm	m2	3 048,00
17.	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	471,00
		<i>Chodnik</i>	<i>m2</i>	<i>235,00</i>
		<i>Zjazdy z k.betonowej</i>	<i>m2</i>	<i>236,00</i>
18.	D – 05.03.26 d	Rozłożenie siatki wzmacniającej na całej powierzchni jezdni - siatka z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni -Siatka stalowa BEKAERT MT1 + membrana SLURRY SEAL gr. 1 cm	m2	3 048,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
D-06.01.01a Humusowanie z obsianiem trawą				
19.	D-06.01.01a	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm,dowożonej z odl.do 5km	m2	2 248,00
		<i>Zieleń</i>	<i>m2</i>	<i>2 248,00</i>
20.	D-06.01.02	Wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej na ławie betonowej C12/15	m2	39,60
D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
D-07.02.01 Znaki drogowe poziome				
21.	D-07.02.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami - , malowanie grubowarstwowe (masy termoplastyczne)	m2	169,00
D-07.02.01 Znaki drogowe pionowe				
22.	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ø 70 mm dla znaków drogowych, z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	21,00
23.	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odblaskowa II generacji	szt.	26,00

D-08.00.00		ELEMENTY ULIC		
D-08.01.01b		Ustawienie krawężników betonowych		
24.	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem , z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	734,00
25.	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 20x22cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem , z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	242,00
D-08.03.01		Betonowe obrzeża chodnikowe		
26.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	188,00