

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej nr 214004G w Bobowie dz. nr 604					
1		Roboty drogowe			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		930 * 3,5	m2	3 255,000	
				RAZEM	3 255,000
2 d.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km grunt.kat. I-II,wywóz nadmiaru gruntu z rozbiórki	m3		
		930 * 3,5 * 0,2 - 930 * 2 * 0,75 * 0,15	m3	441,750	
				RAZEM	441,750
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		930 * 3,5	m2	3 255,000	
				RAZEM	3 255,000
4 d.1	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 5	m2		
		930 * 3,5	m2	3 255,000	
				RAZEM	3 255,000
5 d.1	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa	m2		
		930 * 3,5	m2	3 255,000	
				RAZEM	3 255,000
6 d.1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		2 * 0,75 * 930	m2	1 395,000	
				RAZEM	1 395,000
7 d.1	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy (grunt z korytowania)	m2		
		2 * 0,75 * 930	m2	1 395,000	
				RAZEM	1 395,000
8 d.1	KNR 2-31 1408-01	Ręczne żwirowanie nawierzchni	m2		
		930 * 3,5	m2	3 255,000	
				RAZEM	3 255,000