



URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl

Łapy, dnia 05.01 2024 r.

GMINA ŁAPY
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24
18-100 Łapy

I.7013.30.2023

Sprawa dotyczy: **postępowania przetargowego pn. „Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej i ul. Korczaka w Łapach – etap II”**

Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

Poniżej pytania dot. ul. Korczaka:

1. Proszę o potwierdzenie, że w zakres zadania wchodzi jedynie budowa dwóch przykanalików bez studni fi 1200 mm.
2. Brak w dokumentacji stałej organizacji ruchu, nie występują też pozycje w przedmiarze dotyczące oznakowania pionowego i poziomego, proszę o potwierdzenie, że nie należy wyceniać omawianych pozycji.
3. Czy Wykonawca prac w ramach inwestycji ma wykonać wymianę włączów żeliwnych klasy D400 na nowe, zamontować pierścienie odciążające oraz wyregulować studnie na 12 studniach, czy wszystkich 23 studniach?
4. Czy Wykonawca w ramach budowy kanalizacji deszczowej ma wybudować jeden wpust Wp7 i podłączyć do studni W7, czy ma wybudować całą kanalizację tak jak to stwierdza załączony kosztorys?
5. Czy Wykonawca ma wymienić włazy, wpusty i zamontować pierścienie odciążające także na kanalizacji deszczowej?
6. Proszę o potwierdzenie, iż na przedmiotowym odcinku nie ma kanalizacji gazowej.
7. Co w ramach inwestycji należy wykonać na ul. Nowomiejskiej w miejscu krzyżowania się z ul. Nadnarwiańską?
8. Czy Zamawiający planuje w ramach inwestycji przebudowywać ogrodzenia i bramy posesji?
9. Czy w przypadku kolizji z ogrodzeniem Wykonawca ma na własny koszt przebudować ogrodzenie?

Odpowiedź

1. Zamawiający informuje, iż w zakres zadania wchodzi budowa dwóch przykanalików bez studni.
2. Zamawiający zamieszcza projekt organizacji ruchu.
3. Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami SWZ „Wykonawca w ramach prowadzonych prac dokona wymiany istniejących włączów kanalizacji sanitarnej, zamontuje pierścienie i płyty odciążające na kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dokona regulacji całej istniejącej infrastruktury (między innymi skrzynek i zasuw wodociągowych)” na odcinku objętym pracami.

4. Zamawiający informuję, iż Wykonawca w ul. Nadnarwiańskiej musi wykonać przykanalik wraz z wpustem i włączyć do istniejącej studni.
5. Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami SWZ „Wykonawca w ramach prowadzonych prac dokona wymiany istniejących włączów kanalizacji sanitarnej, zamontuje pierścienie i płyty odciążające na kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dokona regulacji całej istniejącej infrastruktury (między innymi skrzynek i zasuw wodociągowych)” na odcinku objętym pracami.
6. Zamawiający informuję, iż w ul. Korczaka znajduje się sieć gazowa, natomiast na ul. Nadnarwiańskiej nie ma istniejącej sieci.
7. Zamawiający informuję, iż w ramach zadania należy wykonać pobocze z płyt ażurowych.
8. Zamawiający nie planuje przebudowywać ogrodzeń i bram.
9. Zamawiający informuje, iż w przypadku kolizji z ogrodzeniem Wykonawca na własny koszt dokona przebudowy.

Ponadto zamawiający informuje, iż dołączone przedmiary do postępowania służą jako materiał informacyjny (pomocniczy). Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Załączone do SWZ przedmiary, stanowią jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiegokolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski
/podpisano elektronicznie/