
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa, przebudowa i rozbiórki obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i drogowej zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. - HALA NAPRAW - SCHO-DY
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 43-100 Tychy, ul. Towarowa 1
BRANŻA : budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAŁ :
inż. Krzysztof Arkuszewski

Data opracowania :
listopad 2020r.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa
1	Montaż i dostawa schodów stalowych
2	Balustrady schodowe
3	Zabezpieczenie antykorozyjne schodów
	RAZEM

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Montaż i dostawa schodów stalowych			
1 d.1	KNNR 7 0202-03	Schody stalowe wraz z kratami ocynkowanymi - Montaż 1046,16*1,018*1,02*0,001	t t	 1,086	
				RAZEM	1,086
2 d.1		Schody stalowe wraz z kratami ocynkowanymi - Dostawa poz.1	t t	 1,086	
				RAZEM	1,086
2		Balustrady schodowe			
3 d.2	KNNR 7 0202-04 analogia	Balustrady - Montaż - rury fi 48,3x3,2mm 42,5*3,56*1,018*1,02*0,001 - rury fi 20mm 41,5*4*1,32*1,018*1,02*0,001 - blacha 0,01	t t t t	 0,157 0,228 0,010	
				RAZEM	0,395
4 d.2		Balustrady - Dostawa poz.3	t t	 0,395	
				RAZEM	0,395
3		Zabezpieczenie antykorozyjne schodów			
5 d.3	KNR 7-12 0205-03 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania zestaw malarski odpowiedni dla przyjętej klasy agresywności środowiska wg PN-EN ISO 12944-2 - gruntowanie farbą epoksydową - dwie warstwy Krotność = 2 poz.1*40,0 - balustrady 3,14*0,048*42,5+3,14*0,02*41,5*4+0,2*0,2*21	m ² m ² m ²	 43,44 17,67	
				RAZEM	61,11
6 d.3	KNR 7-12 0211-03 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi konstrukcji szkieletowych zestaw malarski odpowiedni dla przyjętej klasy agresywności środowiska wg PN-EN ISO 12944-2 - emalia poliuretanowa nawierzchniowa poz.5	m ² m ²	 61,11	
				RAZEM	61,11